

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD  
DE RIO ARRIBA, BANI, PROVINCIA PERAVIA.  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	PARTIDAS	CANT.	UNI	P.U	VALOR	TOTAL
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
	Relleno compactado	1.761,07	M3	450,00	792.481,50	
	Replanteo	1,00	PA	6.000,00	6.000,00	
	Exc. Zapata de muros	140,47	M3	250,00	35.117,50	
	Exc. Zapata de columnas en glorieta	8,00	M3	250,00	2.000,00	
	Tierra negra en jardineras	182,08	M3	550,00	100.144,00	
						<b>935.743,00</b>
<b>2</b>	<b>HORMIGON:</b>					
	Zapata de muros	54,36	M3	6.321,00	343.609,56	
	Zapata columnas glorieta	2,80	M3	8.258,42	23.123,58	
	Viga glorieta	1,84	M3	21.247,10	39.094,66	
	Viga de amarre en pared perimetral	0,81	M3	15.426,00	12.495,06	
	Losa glorieta	6,00	M3	10.958,00	65.748,00	
	Columnas glorieta	1,95	M3	15.891,00	30.987,45	
	Columnas en pared perimetral	0,70	M3	20.931,00	14.651,70	
	Aceras internas	912,11	M2	610,13	556.505,67	
	Aceras externa	153,03	M2	610,13	93.368,19	
	Contenes en aceras externas	120,00	MI	680,50	81.660,00	
	Huellas en escalones	85,00	MI	800,00	68.000,00	
						<b>1.329.243,88</b>
<b>3.-</b>	<b>MUROS DE BLOCK:</b>					
	Block de 6"	364,87	M2	800,00	291.896,00	
	Block de 8" en pared lateral Este	98,72	M2	957,28	94.502,68	
						<b>386.398,68</b>
<b>4.-</b>	<b>PAÑETE:</b>					
	En muros jardineras	215,53	M2	290,00	62.503,70	
	Mochetas en jardineras	58,78	M2	290,00	17.046,20	
	Cantos en jardineras	783,76	M2	90,00	70.538,40	
	En muros Lat. Este y Norte	133,20	M2	300,00	39.960,00	
	Viga glorieta	21,76	M2	300,00	6.528,00	
	Losa Glorieta	35,00	M2	300,00	10.500,00	
	Cantos en glorieta	82,92	M2	90,00	7.462,80	
	Fino de techo en glorieta	35,00	M2	450,00	15.750,00	
	Fraguache en glorieta	72,00	M2	60,00	4.320,00	
	Revestimiento de perrilla en columnas	8,00	UD	1.200,00	9.600,00	
	Capiteles en columnas	16,00	UD	600,00	9.600,00	
						<b>253.809,10</b>
<b>5.-</b>	<b>PLOMERIA:</b>					
	Llaves chorro	16,00	UD	350,00	5.600,00	
	Casa de bomba	1,00	UD	42.874,85	42.874,85	
	Bomba de agua	1,00	UD	16.000,00	16.000,00	
	Tanque hidroneumático	1,00	UD	14.500,00	14.500,00	
	Cisterna	1,00	UD	94.000,04	94.000,04	
	Piezas de plomería	1,00	PA	40.000,00	40.000,00	
	Mano de obra plomero	1,00	PA	25.000,00	25.000,00	
						<b>237.974,89</b>

<b>6.- ELECTRICIDAD:</b>					
Luz cenital en glorieta	12,00	UD	1.215,65	14.587,80	
Toma corriente en glorieta	2,00	UD	1.270,00	2.540,00	
Luz cenital casa de bomba	2,00	UD	1.215,65	2.431,30	
Interruptores doble	1,00	UD	1.425,00	1.425,00	
Interruptores triple	3,00	UD	1.600,00	4.800,00	
Caja de breacker de 8 A 16	1,00	UD	3.500,00	3.500,00	
Caja de breacker de 2 A 4	1,00	UD	1.200,00	1.200,00	
Caja de seguridad	1,00	UD	8.454,00	8.454,00	
Reflector en área infantil	2,00	UD	6.800,00	13.600,00	
Base en tubo de 3" para reflector	2,00	UD	2.300,00	4.600,00	
Lámparas con pedestal	23,00	UD	13.500,00	310.500,00	
					<b>367.638,10</b>
<b>7.- OTROS:</b>					
Baranda en tubos de 2" galvanizados	876,23	PIE2	180,00	157.721,40	
Bancos en hierros	40,00	UD	8.500,00	340.000,00	
					<b>497.721,40</b>
<b>8 PLANTAS</b>					
Gramma en jardineras	910,44	M2	85,00	77.387,40	
Arbustos	1,00	PA	60.000,00	60.000,00	
Mano de obra jardinero	1,00	PA	50.000,00	50.000,00	
					<b>187.387,40</b>
<b>9 PINTURA</b>					
En muros	464,27	M2	140,00	64.997,80	
En losa de techo	35,00	M2	160,00	5.600,00	
Impermeabilizante en techo (pintura)	35,00	M2	260,00	9.100,00	
					<b>79.697,80</b>
<b>10 Limpieza final</b>	1,00	PA	1.000,00	1.000,00	
Sereno	45,00	DIAS	550,00	24.750,00	
					<b>25.750,00</b>

**SUB-TOTAL 4.301.364,25**



NOTA: USAR MATERIAL DE PLANTA .

*ING. MEY GONZALEZ*  
**ING. MEY GONZALEZ**  
 DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

OCT. 2018

SEGURO SOCIAL	3,50%	150.547,75
TRANSPORTE	2,00%	86.027,28
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,00%	43.013,64
CODIA	0,10%	4.301,36
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,00%	129.040,93
SUP. Y DIRECCIÓN.	10,00%	430.136,42
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		

**TOTAL GENERAL 5.144.431,64**

REALIZADO POR: ARQ. LISSET LARA  
 ING. ANDRES DE LOS SANTOS  
 ING. ANGEL F. MAÑAN

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS  
EN EL SECTOR LOS MELONCITOS, BANI, PROV. PERAVIA,-  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**


No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA	125,50	ML	35,00	\$ 4.392,50	
2	CONTENES	125,50	ML	680,50	\$ 85.402,75	
3	ACERAS	125,50	M2	610,13	\$ 76.571,32	
4	LIMPIEZA FINAL	1,00	PA	800,00	\$ 800,00	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 167.166,57</b>

SEGURO SOCIAL	3,50%	\$ 5.850,83
TRANSPORTE	2,00%	\$ 3.343,33
PENSIONES Y JUBILACION	1,00%	\$ 1.671,67
CODIA	0,10%	\$ 167,17
GASTOS ADMINISTRATIVO	3,00%	\$ 5.015,00
SUP. Y DIRECCIÓN.	10,00%	\$ 16.716,66
<b>SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 32.764,65</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 199.931,22</b>
----------------------	----------------------

NOTA 1: ACERAS DE 1.00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.  
HORMIGÓN 210 Kg./CM2

NOTA 2: USAR MATERIAL DE PLANTA

  
**ING. NEY GONZALEZ**  
 DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES



PREPARADO POR: ING. ANDRES DE LOS SANTOS  
ING. ANGEL MAÑAN  
ARQ. RALAIKYS HERRERA

OCTUBRE 2018,-

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS  
EN LA CALLE 2 Y 3, SECTOR VILLA BOSTON, BANI, PROV. PERAVIA,-  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**


No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	ACERAS	204,00	M2	610,13	\$ 124.466,52	
2	LIMPIEZA FINAL	1,00	PA	800,00	\$ 800,00	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 125.266,52</b>

SEGURO SOCIAL	3,50%	\$ 4.384,33
TRANSPORTE	2,00%	\$ 2.505,33
PENSIONES Y JUBILACION	1,00%	\$ 1.252,67
CODIA	0,10%	\$ 125,27
GASTOS ADMINISTRATIVO	3,00%	\$ 3.758,00
SUP. Y DIRECCIÓN.	10,00%	\$ 12.526,65
<b>SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 24.552,24</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 149.818,76</b>
----------------------	----------------------

NOTA 1: ACERAS DE 1.00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.  
HORMIGÓN 210 Kg./CM2

NOTA 2: USAR MATERIAL DE PLANTA

  
**ING. NEY GONZALEZ**  
 DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: ING. ANDRES DE LOS SANTOS  
ARQ. RALAIKYS HERRERA

OCTUBRE 2018.

**PRESUPUESTO PARA LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS  
EN LOS BARRACONES BRISAS DEL NORTE CENTRAL, BANI, PROV. PERAVIA,-  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA	188,50	ML	35,00	\$ 6.597,50	
2	CONTENES	188,50	ML	680,50	\$ 128.274,25	
3	ACERAS	188,50	M2	610,13	\$ 115.009,51	
4	LIMPIEZA FINAL	1,00	PA	800,00	\$ 800,00	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 250.681,26</b>

SEGURO SOCIAL	3,50%	\$ 8.773,84
TRANSPORTE	2,00%	\$ 5.013,63
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,00%	\$ 2.506,81
CODIA	0,10%	\$ 250,68
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,00%	\$ 7.520,44
SUP. Y DIRECCIÓN.	10,00%	\$ 25.068,13
<b>SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 49.133,53</b>

**TOTAL GENERAL \$ 299.814,79**

NOTA 1: ACERAS DE 1,00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.  
HORMIGÓN 210 Kg./CM<sup>2</sup>

NOTA 2: USAR MATERIAL DE PLANTA

  
**ING. NEY GONZALEZ**  
 DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: ARQ. RALIDYS HERRERA  
ING. ANGEL MAÑAN,  
ING. ANDRES DE LOS SANTOS

OCT./2018,-

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS  
PUEBLO NUEVO, LOS MANGUITOS, BANI, PROV. PERAVIA,-  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA	125,50	ML	35,00	\$ 4.392,50	
2	CONTENES	125,50	ML	680,50	\$ 85.402,75	
3	ACERAS	125,50	M2	610,13	\$ 76.571,32	
4	LIMPIEZA FINAL	1,00	PA	800,00	\$ 800,00	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 167.166,57</b>

SEGURO SOCIAL	3,50%	\$ 5.850,83
TRANSPORTE	2,00%	\$ 3.343,33
PENSIONES Y JUBILACION	1,00%	\$ 1.671,67
CODIA	0,10%	\$ 167,17
GASTOS ADMINISTRATIVO	3,00%	\$ 5.015,00
SUP. Y DIRECCIÓN.	10,00%	\$ 16.716,66
<b>SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 32.764,65</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 199.931,22</b>
----------------------	----------------------

NOTA 1: ACERAS DE 1.00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.  
HORMIGÓN 210 Kg./CM2  
NOTA 2: USAR MATERIAL DE PLANTA.



PREPARADO POR: ING. ANDRES DE LOS SANTOS  
ING. ANGEL MAÑAN  
ARQ. RALAIKYS HERRERA

OCTUBRE 2018.-

**PRESUPUESTO PARA LA RECONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS  
EN EL RESIDENCIAL RIVIERA EL SUR, BANI, PROVINCIA PERAVIA.-  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
<b>1</b>	<b>DEMOLICION DE:</b>					
	ACERAS EN MAL ESTADO	170,00	M2	60,00	\$ 10.200,00	
	CONTENES EN MAL ESTADO	60,00	ML	60,00	\$ 3.600,00	
	BOTE DE ESCOMBROS	32,20	M3	180,00	\$ 5.796,00	
						\$ 19.596,00
<b>2</b>	<b>HORMIGON SIMPLE EN:</b>					
2,1	CONTENES	60,00	ML	680,50	\$ 40.830,00	
2,2	ACERAS	170,00	M2	610,13	\$ 103.722,10	
						\$ 144.552,10
<b>4</b>	<b>LIMPIEZA FINAL</b>	<b>1,00</b>	<b>PA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>\$ 2.500,00</b>	<b>\$ 2.500,00</b>
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 166.648,10</b>

SEGURO SOCIAL	3,50%	\$ 5.832,68
TRANSPORTE	2,00%	\$ 3.332,96
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,00%	\$ 1.666,48
CODIA	0,10%	\$ 166,65
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,00%	\$ 4.999,44
SUP. Y DIRECCIÓN.	10,00%	\$ 16.664,81
<b>SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 32.663,03</b>

**TOTAL GENERAL \$ 199.311,13**

NOTA: ACERAS DE 1.00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.  
HORMIGÓN 210 Kg./CM2  
NOTA: USAR MATERIAL DE PLANTA .

  
**ING. NEY GONZALEZ**  
 DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

OCTUBRE./2018.-

SUPERVISOR DE OBRAS: ING. ANDRES DE LOS SANTOS,  
ING. ANGEL MAÑAN  
DIGITACION: ARQ. RALAIKYS HERRERA  
AUDITORA DE OBRAS: ING. CARMEN C. SANTANA

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS  
EN EL SECTOR SANTA ELENA, BANI, PROV. PERAVIA,-  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA	337,00	ML	35,00	\$ 11.795,00	
2	CONTENES	337,00	ML	680,50	\$ 229.328,50	
3	ACERAS	337,00	M2	610,13	\$ 205.613,81	
4	LIMPIEZA FINAL	1,00	PA	1.500,00	\$ 1.500,00	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 448.237,31</b>

SEGURO SOCIAL	3,50%	\$ 15.688,31
TRANSPORTE	2,00%	\$ 8.964,75
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,00%	\$ 4.482,37
CODIA	0,10%	\$ 448,24
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,00%	\$ 13.447,12
SUP. Y DIRECCIÓN.	10,00%	\$ 44.823,73
<b>SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 87.854,51</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 536.091,82</b>
----------------------	----------------------

NOTA 1: ACERAS DE 1.00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.  
HORMIGÓN 210 Kg./CM2

NOTA 2: USAR MATERIAL DE PLANTA .



**ING. NEY GONZÁLEZ**

DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: ING. ANDRES DE LOS SANTOS  
ARQ. RALAIKYS HERRERA

OCTUBRE 2018,-



**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS  
EN EL FUNDO, BANI, PROV. PERAVIA,-  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	NIVELACION TOPOGRAFICA	125,50	ML	35,00	\$ 4.392,50	
2	CONTENES	125,50	ML	680,50	\$ 85.402,75	
3	ACERAS	125,50	M2	610,13	\$ 76.571,32	
4	LIMPIEZA FINAL	1,00	PA	800,00	\$ 800,00	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 167.166,57</b>

SEGURO SOCIAL	3,50%	\$ 5.850,83
TRANSPORTE	2,00%	\$ 3.343,33
PENSIONES Y JUBILACION	1,00%	\$ 1.671,67
CODIA	0,10%	\$ 167,17
GASTOS ADMINISTRATIVO	3,00%	\$ 5.015,00
SUP. Y DIRECCION.	10,00%	\$ 16.716,66
<b>SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 32.764,65</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 199.931,22</b>
----------------------	----------------------

NOTA 1: ACERAS DE 1.00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.  
HORMIGÓN 210 Kg./CM2  
NOTA 2: USAR MATERIAL DE PLANTA



**ING. NEY GONZÁLEZ**

DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: ING. ANDRES DE LOS SANTOS  
ING. ANGEL MAÑAN  
ARQ. RALAIKYS HERRERA

OCTUBRE 2018,-

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS  
BARRIO EL PADRE, BANI, PROV. PERAVIA,-  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA	28,80	ML	35,00	\$ 1.008,00	
2	CONTENES	28,80	ML	680,50	\$ 19.598,40	
3	ACERAS	28,80	M2	610,13	\$ 17.571,74	
4	LIMPIEZA FINAL	1,00	PA	800,00	\$ 800,00	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 38.978,14</b>

SEGURO SOCIAL	3,50%	\$ 1.364,23
TRANSPORTE	2,00%	\$ 779,56
PENSIONES Y JUBILACION	1,00%	\$ 389,78
CODIA	0,10%	\$ 38,98
GASTOS ADMINISTRATIVO	3,00%	\$ 1.169,34
SUP. Y DIRECCIÓN.	10,00%	\$ 3.897,81
<b>SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 7.639,72</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 46.617,86</b>
----------------------	---------------------

NOTA 1: ACERAS DE 1.00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.  
HORMIGÓN 210 Kg./CM2

NOTA 2: USAR MATERIAL DE PLANTA .



**ING. NEY GONZALEZ**  
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: ING. ANDRES DE LOS SANTOS  
ING. ANGEL MAÑAN  
ARQ. RALAIIDS HERRERA

NOV./2018,-

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS  
ALTOS DE GUAZUMA, BANI, PROV. PERAVIA,-  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA	156,50	ML	35,00	\$ 5.477,50	
2	CONTENES	156,50	ML	680,50	\$ 106.498,25	
3	ACERAS	156,50	M2	610,13	\$ 95.485,35	
4	LIMPIEZA FINAL	1,00	PA	1.500,00	\$ 1.500,00	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 208.961,10</b>

SEGURO SOCIAL	3,50%	\$ 7.313,64
TRANSPORTE	2,00%	\$ 4.179,22
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,00%	\$ 2.089,61
CODIA	0,10%	\$ 208,96
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,00%	\$ 6.268,83
SUP. Y DIRECCIÓN.	10,00%	\$ 20.896,11
<b>SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 40.956,38</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 249.917,48</b>
----------------------	----------------------

NOTA 1: ACERAS DE 1.00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.  
HORMIGÓN 210 Kg./CM2  
NOTA 2: USAR MATERIAL DE PLANTA.



**ING. NEY GONZALEZ**

DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: ING. ANDRES DE LOS SANTOS  
ARQ. RALAIKYS HERRERA

OCTUBRE 2018,-

**PRESUPUESTO PARA LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS  
EN EL SECTOR MANI ABAJO, BANI, PROV. PERAVIA,-  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	NIVELACION TOPOGRAFICA	220,00	ML	35,00	\$ 7.700,00	
2	CONTENES	220,00	ML	680,50	\$ 149.710,00	
3	ACERAS	220,00	M2	610,13	\$ 134.228,60	
4	LIMPIEZA FINAL	1,00	PA	800,00	\$ 800,00	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 292.438,60</b>

SEGURO SOCIAL	3,50%	\$ 10.235,35
TRANSPORTE	2,00%	\$ 5.848,77
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,00%	\$ 2.924,39
CODIA	0,10%	\$ 292,44
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,00%	\$ 8.773,16
SUP. Y DIRECCION.	10,00%	\$ 29.243,86
<b>SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 57.317,97</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 349.756,57</b>
----------------------	----------------------

NOTA 1: ACERAS DE 1,00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.  
HORMIGÓN 210 Kg./CM2  
NOTA 2: USAR MATERIAL DE PLANTA.

  
**ING. NEY GONZALEZ**  
 DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: ARQ. RALAI DYS HERRERA  
ING. ANGEL MAÑAN,  
ING. ANDRES DE LOS SANTOS

OCT./2018,-

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS  
RESIDENCIAL EL LAUREL(TERMINACION), BANI, PROV. PERAVIA,-  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	ACERAS	204,00	M2	610,13	\$ 124.466,52	
2	LIMPIEZA FINAL	1,00	PA	800,00	\$ 800,00	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 125.266,52</b>


SEGURO SOCIAL	3,50%	\$ 4.384,33
TRANSPORTE	2,00%	\$ 2.505,33
PENSIONES Y JUBILACION	1,00%	\$ 1.252,67
CODIA	0,10%	\$ 125,27
GASTOS ADMINISTRATIVO	3,00%	\$ 3.758,00
SUP. Y DIRECCIÓN.	10,00%	\$ 12.526,65
<b>SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 24.552,24</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 149.818,76</b>
----------------------	----------------------

NOTA 1: ACERAS DE 1,00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.

HORMIGÓN 210 Kg./CM2

NOTA 2: USAR MATERIAL DE PLANTA .

  
**ING. NEY GONZÁLEZ**  
 DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: ING. ANDRES DE LOS SANTOS  
ARQ. RALAIKYS HERRERA

OCTUBRE 2018.

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES  
FUNDACION DE PERAVIA (CONTINUACION), BANI, PROV. PERAVIA,-  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA	582,00	ML	35,00	\$ 20.370,00	
2	CONTENES	582,00	ML	680,50	\$ 396.051,00	
3	LIMPIEZA FINAL	1,00	PA	1.500,00	\$ 1.500,00	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 417.921,00</b>

SEGURO SOCIAL		3,50%	\$ 14.627,24
TRANSPORTE		2,00%	\$ 8.358,42
PENSIONES Y JUBILACIONES		1,00%	\$ 4.179,21
CODIA		0,10%	\$ 417,92
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,00%	\$ 12.537,63
SUP. Y DIRECCIÓN.		10,00%	\$ 41.792,10
<b>SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>			<b>\$ 81.912,52</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>\$ 499.833,52</b>
----------------------	--	----------------------

NOTA 1: ACERAS DE 1.00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.

HORMIGÓN 210 Kg./CM2

NOTA 2: USAR MATERIAL DE PLANTA .

  
**ING. NEY GONZÁLEZ**

DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

OCTUBRE 2018,-

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES  
PERAVIA, BANI, PROV. PERAVIA,-  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA	582,00	ML	35,00	\$ 20.370,00	
2	CONTENES	582,00	ML	680,50	\$ 396.051,00	
3	LIMPIEZA FINAL	1,00	PA	1.500,00	\$ 1.500,00	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 417.921,00</b>

SEGURO SOCIAL	3,50%	\$ 14.627,24
TRANSPORTE	2,00%	\$ 8.358,42
PENSIONES Y JUBILACION	1,00%	\$ 4.179,21
CODIA	0,10%	\$ 417,92
GASTOS ADMINISTRATIVO	3,00%	\$ 12.537,63
SUP. Y DIRECCIÓN.	10,00%	\$ 41.792,10
<b>SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 81.912,52</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 499.833,52</b>
----------------------	----------------------

NOTA 1: ACERAS DE 1.00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.  
HORMIGÓN 210 Kg./CM2  
NOTA 2: USAR MATERIAL DE PLANTA.



**ING. NEY GONZALEZ**

DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

OCTUBRE 2018.-

**PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS CON ZINC Y MADERA EN EL SECTOR , BARRACONES CENTRAL**  
**BANI, PROVINCIA PERAVIA**  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>1 PRELIMINARES</b>						
	PLANCHA DE ZINC	15,00	UD	240,00	3.600,00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9,00	UD	250,00	2.250,00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	8,00	UD	336,00	2.688,00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3,00	LB	25,00	75,00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2,00	LB	25,00	50,00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5,00	LB	35,00	175,00	
	CABALLETE	6,00	UD	119,00	714,00	
	SILICON NEGRO	1,00	UD	150,00	150,00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUDANTE)	1,00	PA	2.200,00	2.200,00	

**SUB-TOTAL 11.902,00**

SEGURO SOCIAL	3,50%	416,57
TRANSPORTE	2%	238,04
PENSION Y JUBILACION	1%	119,02
CODIA	0,10%	11,90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	357,06
SUP. Y DIRECCION	10%	1.190,20

**TOTAL PARA 1 VIVIENDA RD\$ 14.234,79**

<b>CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR</b>	<b>21,00</b>	<b>UD</b>	<b>14.234,79</b>	<b>298.930,63</b>
--	--------------	-----------	------------------	-------------------



OCT./2018



**PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS CON ZINC Y MADERA EN EL SECTOR BRISAS DEL NORTE  
BANI, PROVINCIA PERAVIA  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**


No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>1 PRELIMINARES</b>						
	PLANCHA DE ZINC	15,00	UD	240,00	3.600,00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9,00	UD	250,00	2.250,00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	8,00	UD	336,00	2.688,00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3,00	LB	25,00	75,00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2,00	LB	25,00	50,00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5,00	LB	35,00	175,00	
	CABALLETE	6,00	UD	119,00	714,00	
	SILICON NEGRO	1,00	UD	150,00	150,00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUD)	1,00	PA	2.200,00	2.200,00	

**SUB-TOTAL 11.902,00**

SEGURO SOCIAL	3,50%	416,57
TRANSPORTE	2%	238,04
PENSION Y JUBILACION	1%	119,02
CODIA	0,10%	11,90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	357,06
SUP. Y DIRECCION	10%	1.190,20

**TOTAL PARA 1 VIVIENDA RD\$ 14.234,79**

<b>CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR</b>	<b>21,00</b>	<b>UD</b>	<b>14.234,79</b>	<b>298.930,63</b>
--	--------------	-----------	------------------	-------------------

  
**ING. MEY GONZALES**  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

OCT./2018

**PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS CON ZINC Y MADERA EN EL SECTOR , FUNDO ARRIBA**  
**BANI, PROVINCIA PERAVIA**  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
----	-------------	----------	--------	--------	-----------	-------

**1 PRELIMINARES**

	PLANCHA DE ZINC	15,00	UD	240,00	3.600,00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9,00	UD	250,00	2.250,00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	8,00	UD	336,00	2.688,00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3,00	LB	25,00	75,00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2,00	LB	25,00	50,00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5,00	LB	35,00	175,00	
	CABALLETE	6,00	UD	119,00	714,00	
	SILICON NEGRO	1,00	UD	150,00	150,00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUDANTE)	1,00	PA	2.200,00	2.200,00	

SUB-TOTAL 11.902,00

SEGURO SOCIAL	3,50%	416,57
TRANSPORTE	2%	238,04
PENSION Y JUBILACION	1%	119,02
CODIA	0,10%	11,90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	357,06
SUP. Y DIRECCION	10%	1.190,20

TOTAL PARA 1 VIVIENDA RD\$ 14.234,79

CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR	21,00 UD	14.234,79	298.930,63
---------------------------------	----------	-----------	------------



**ING. NEY GONZALES**  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

OCT./2018

**PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN HONDURAS-MATADERO**  
**BANI, PROVINCIA PERAVIA**  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>1 PRELIMINARES</b>						
	PLANCHA DE ZINC	16,00	UD	240,00	3.840,00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9,00	UD	250,00	2.250,00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	9,00	UD	336,00	3.024,00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3,00	LB	25,00	75,00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2,00	LB	25,00	50,00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5,00	LB	35,00	175,00	
	CABALLETE	6,00	UD	119,00	714,00	
	SILICON NEGRO	1,00	UD	150,00	150,00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUDANTE)	1,00	PA	2.200,00	2.200,00	

SUB-TOTAL 12.478,00

SEGURO SOCIAL	3,50%	436,73
TRANSPORTE	2%	249,56
PENSION Y JUBILACION	1%	124,78
CODIA	0,10%	12,48
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	374,34
SUP. Y DIRECCION	10%	1.247,80

TOTAL PARA 1 VIVIENDA RD\$ 14.923,69

CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR	20,00	UD	14.923,69	298.473,76
---------------------------------	-------	----	-----------	------------



DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

OCT./2018

**PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS CON ZINC Y MADERA EN EL SECTOR , FUNDO NORTE**  
**BANI, PROVINCIA PERAVIA**  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>1 PRELIMINARES</b>						
	PLANCHA DE ZINC	15,00	UD	240,00	3.600,00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9,00	UD	250,00	2.250,00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	8,00	UD	336,00	2.688,00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3,00	LB	25,00	75,00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2,00	LB	25,00	50,00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5,00	LB	35,00	175,00	
	CABALLETE	6,00	UD	119,00	714,00	
	SILICON NEGRO	1,00	UD	150,00	150,00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUDANTE)	1,00	PA	2.200,00	2.200,00	

**SUB-TOTAL** 11.902,00

SEGURO SOCIAL	3,50%	416,57
TRANSPORTE	2%	238,04
PENSION Y JUBILACION	1%	119,02
CODIA	0,10%	11,90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	357,06
SUP. Y DIRECCION	10%	1.190,20

**TOTAL PARA 1 VIVIENDA** RD\$ 14.234,79

<b>CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR</b>	21,00	UD	14.234,79	298.930,63
--	-------	----	-----------	------------

  
**NG. NEY GONZALES**  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

OCT./2018

**PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE BOCA CANASTA**  
**BANI, PROVINCIA PERAVIA**  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>1 PRELIMINARES</b>						
	PLANCHA DE ZINC	16,00	UD	240,00	3.840,00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9,00	UD	250,00	2.250,00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	9,00	UD	336,00	3.024,00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3,00	LB	25,00	75,00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2,00	LB	25,00	50,00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5,00	LB	35,00	175,00	
	CABALLETE	6,00	UD	119,00	714,00	
	SILICON NEGRO	1,00	UD	150,00	150,00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUDANTE)	1,00	PA	2.200,00	2.200,00	

**SUB-TOTAL** 12.478,00

SEGURO SOCIAL	3,50%	436,73
TRANSPORTE	2%	249,56
PENSION Y JUBILACION	1%	124,78
CODIA	0,10%	12,48
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	374,34
SUP. Y DIRECCION	10%	1.247,80
<b>SUB-TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>2.445,69</b>
<b>TOTAL PARA 1 VIVIENDA</b>		<b>RD\$ 14.923,69</b>

<b>CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR</b>	9,00	UD	14.923,69	134.313,19
--	------	----	-----------	------------

  
**ING. MEY GONZALES**  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

NOV./2018

**PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDA EN EL SECTOR VILLA MAJEGA**  
**BANI, PROVINCIA PERAVIA**  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
----	-------------	----------	--------	--------	-----------	-------

**1 PRELIMINARES**

	PLANCHA DE ZINC	16,00	UD	240,00	3.840,00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9,00	UD	250,00	2.250,00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	9,00	UD	336,00	3.024,00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3,00	LB	25,00	75,00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2,00	LB	25,00	50,00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5,00	LB	35,00	175,00	
	CABALLETE	6,00	UD	119,00	714,00	
	SILICON NEGRO	1,00	UD	150,00	150,00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUDANTE)	1,00	PA	2.200,00	2.200,00	

SUB-TOTAL 12.478,00

SEGURO SOCIAL	3,50%	436,73
TRANSPORTE	2%	249,56
PENSION Y JUBILACION	1%	124,78
CODIA	0,10%	12,48
GASTOS ADMINISTRATIVO	3%	374,34
SUP. Y DIRECCION	10%	1.247,80

TOTAL PARA 1 VIVIENDA RD\$ 14.923,69

CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR	20,00	UD	14.923,69	298.473,76
---------------------------------	-------	----	-----------	------------

  
  
**ING. NEY GONZALES**  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

OCT./2018

**PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDA EN EL SECTOR EL FUNDO, LOS CAYUQUITOS**  
**BANI, PROVINCIA PERAVIA**  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>1 PRELIMINARES</b>						
	PLANCHA DE ZINC	16,00	UD	240,00	3.840,00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9,00	UD	250,00	2.250,00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	9,00	UD	336,00	3.024,00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3,00	LB	25,00	75,00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2,00	LB	25,00	50,00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5,00	LB	35,00	175,00	
	CABALLETE	6,00	UD	119,00	714,00	
	SILICON NEGRO	1,00	UD	150,00	150,00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUDANTE)	1,00	PA	2.200,00	2.200,00	

**SUB-TOTAL 12.478,00**

SEGURO SOCIAL	3,50%	436,73
TRANSPORTE	2%	249,56
PENSION Y JUBILACION	1%	124,78
CODIA	0,10%	12,48
GASTOS ADMINISTRATIVO	3%	374,34
SUP. Y DIRECCION	10%	1.247,80

**TOTAL PARA 1 VIVIENDA RD\$ 14.923,69**

<b>CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR</b>	<b>20,00</b>	<b>UD</b>	<b>14.923,69</b>	<b>298.473,76</b>
--	--------------	-----------	------------------	-------------------

  
**ING. REY GONZALES**  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

OCT./2018

**PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SIFON DE MATA GORDA**  
**BANI, PROVINCIA PERAVIA**  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>1 PRELIMINARES</b>						
	PLANCHA DE ZINC	16,00	UD	240,00	3.840,00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9,00	UD	250,00	2.250,00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	9,00	UD	336,00	3.024,00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3,00	LB	25,00	75,00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2,00	LB	25,00	50,00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5,00	LB	35,00	175,00	
	CABALLETE	6,00	UD	119,00	714,00	
	SILICON NEGRO	1,00	UD	150,00	150,00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUD)	1,00	PA	2.200,00	2.200,00	

**SUB-TOTAL** 12.478,00

SEGURO SOCIAL	3,50%	436,73
TRANSPORTE	2%	249,56
PENSION Y JUBILACION	1%	124,78
CODIA	0,10%	12,48
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	374,34
SUP. Y DIRECCION	10%	1.247,80
SUB-TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS		2.445,69
<b>TOTAL PARA 1 VIVIENDA</b>		<b>RD\$ 14.923,69</b>

<b>CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR</b>	3,00	UD	14.923,69	44.771,06
--	------	----	-----------	-----------

  
  
**ING. NEY GONZALES**  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

OCT./2018



**PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS CON ZINC Y MADERA EN EL SECTOR . MANI ABAJO  
BANI, PROVINCIA PERAVIA  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>1 PRELIMINARES</b>						
	PLANCHA DE ZINC	15,00	UD	240,00	3.600,00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9,00	UD	250,00	2.250,00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	8,00	UD	336,00	2.688,00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3,00	LB	25,00	75,00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2,00	LB	25,00	50,00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5,00	LB	35,00	175,00	
	CABALLETE	6,00	UD	119,00	714,00	
	SILICON NEGRO	1,00	UD	150,00	150,00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUDANTE)	1,00	PA	2.200,00	2.200,00	

**SUB-TOTAL 11.902,00**

SEGURO SOCIAL	3,50%	416,57
TRANSPORTE	2%	238,04
PENSION Y JUBILACION	1%	119,02
CODIA	0,10%	11,90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	357,06
SUP. Y DIRECCION	10%	1.190,20

**TOTAL PARA 1 VIVIENDA RD\$ 14.234,79**

<b>CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR</b>	<b>24,00</b>	<b>UD</b>	<b>14.234,79</b>	<b>341.635,01</b>
--	--------------	-----------	------------------	-------------------

  
**ING. MEY GONZALES**  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

OCT./2018

**PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR BARRACONES EN ACCION**  
**BANI, PROVINCIA PERAVIA**  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>1 PRELIMINARES</b>						
	PLANCHA DE ZINC	16,00	UD	240,00	3.840,00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9,00	UD	250,00	2.250,00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	9,00	UD	336,00	3.024,00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3,00	LB	25,00	75,00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2,00	LB	25,00	50,00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5,00	LB	35,00	175,00	
	CABALLETE	6,00	UD	119,00	714,00	
	SILICON NEGRO	1,00	UD	150,00	150,00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUDANTE)	1,00	PA	2.200,00	2.200,00	

SUB-TOTAL 12.478,00

SEGURO SOCIAL	3,50%	436,73
TRANSPORTE	2%	249,56
PENSION Y JUBILACION	1%	124,78
CODIA	0,10%	12,48
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	374,34
SUP. Y DIRECCION	10%	1.247,80
SUB-TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS		2.445,69
<b>TOTAL PARA 1 VIVIENDA</b>		<b>RD\$ 14.923,69</b>

CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR	13,00	UD	14.923,69	194.007,94
---------------------------------	-------	----	-----------	------------



**ING. NEY GONZALEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

OCT./2018

**PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN LOS CATEYES**  
**BANI, PROVINCIA PERAVIA**  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>1 PRELIMINARES</b>						
	PLANCHA DE ZINC	16,00	UD	240,00	3.840,00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9,00	UD	250,00	2.250,00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	9,00	UD	336,00	3.024,00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3,00	LB	25,00	75,00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2,00	LB	25,00	50,00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5,00	LB	35,00	175,00	
	CABALLETE	6,00	UD	119,00	714,00	
	SILICON NEGRO	1,00	UD	150,00	150,00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUDANTE)	1,00	PA	2.200,00	2.200,00	

**SUB-TOTAL 12.478,00**

SEGURO SOCIAL	3,50%	436,73
TRANSPORTE	2%	249,56
PENSION Y JUBILACION	1%	124,78
CODIA	0,10%	12,48
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	374,34
SUP. Y DIRECCION	10%	1.247,80
<b>SUB-TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>2.445,69</b>
<b>TOTAL PARA 1 VIVIENDA</b>		<b>RD\$ 14.923,69</b>

<b>CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR</b>	10,00	UD	14.923,69	149.236,88
--	-------	----	-----------	------------

  
**ING. NEY GONZALES**  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

OCT./2018

**PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR LAS AREPAS**  
**BANI, PROVINCIA PERAVIA**  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>1 PRELIMINARES</b>						
	PLANCHA DE ZINC	16,00	UD	240,00	3.840,00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9,00	UD	250,00	2.250,00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	9,00	UD	336,00	3.024,00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3,00	LB	25,00	75,00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2,00	LB	25,00	50,00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5,00	LB	35,00	175,00	
	CABALLETE	6,00	UD	119,00	714,00	
	SILICON NEGRO	1,00	UD	150,00	150,00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUDANTE)	1,00	PA	2.200,00	2.200,00	

**SUB-TOTAL 12.478,00**

SEGURO SOCIAL	3,50%	436,73
TRANSPORTE	2%	249,56
PENSION Y JUBILACION	1%	124,78
CODIA	0,10%	12,48
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	374,34
SUP. Y DIRECCION	10%	1.247,80
<b>SUB-TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>2.445,69</b>
<b>TOTAL PARA 1 VIVIENDA</b>		<b>RD\$ 14.923,69</b>

<b>CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR</b>	<b>6,00</b>	<b>UD</b>	<b>14.923,69</b>	<b>89.542,13</b>
--	-------------	-----------	------------------	------------------



*(Handwritten Signature)*  
**ING. NEY GONZALES**  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

NOV./2018

**PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN MONTE BONITO**  
**BANI, PROVINCIA PERAVIA**  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>1 PRELIMINARES</b>						
	PLANCHA DE ZINC	16,00	UD	240,00	3.840,00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9,00	UD	250,00	2.250,00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	9,00	UD	336,00	3.024,00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3,00	LB	25,00	75,00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2,00	LB	25,00	50,00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5,00	LB	35,00	175,00	
	CABALLETE	6,00	UD	119,00	714,00	
	SILICON NEGRO	1,00	UD	150,00	150,00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUDANTE)	1,00	PA	2.200,00	2.200,00	

SUB-TOTAL 12.478,00

SEGURO SOCIAL	3,50%	436,73
TRANSPORTE	2%	249,56
PENSION Y JUBILACION	1%	124,78
CODIA	0,10%	12,48
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	374,34
SUP. Y DIRECCION	10%	1.247,80
SUB-TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS		2.445,69
<b>TOTAL PARA 1 VIVIENDA</b>		<b>RD\$ 14.923,69</b>

<b>CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR</b>	10,00	UD	14.923,69	149.236,88
--	-------	----	-----------	------------



*Ray González*  
**ING. RAY GONZALES**  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

OCT./2018

**PRESUPUESTO PARA LA SEÑALIZACION Y ROTULACION DE CALLES  
EN EL RESIDENCIAL PERAVIA, BANI, PROVINCIA PERAVIA  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	ROTULACION	1,0	PA	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	
2	SEÑALIZACION DE CALLES	1,0	PA	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	
3	PINTURA EN PARQUE					
	PINTURA EN HIERRO	1,0	PA	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	
	PINTURA EN BANCO	8,0	UND	\$ 1.000,00	\$ 8.000,00	
	PINTURA EN MUROS	250,0	M2	\$ 160,00	\$ 40.000,00	
						<b>\$ 148.000,00</b>

SEGURO SOCIAL		3,5%	5.180,00
PENSIONES Y JUBILACIONES		1%	1.480,00
CODIA		0,10%	148,00
TRANSPORTE		2,00%	2.960,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3%	4.440,00
DIRECCION TECNICA		10%	14.800,00
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		19,60%	29.008,00

<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>177.008,00</b>
---------------------------	-------------------



**ING. NEY GONZALEZ**

DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: ING. ANDRES DE LOS SANTOS  
ING. ANGEL MAÑAN  
ARQ. RALAIKYS HERRERA

OCT./2018.-


**PROYECTO PARA LA ILUMINACION DE CALLES DEL  
SECTOR ALTO DE LOS ROBLES , BANI, PROVINCIA PERAVIA.  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	PARTIDAS	CANT.	UN.	PRECIO	SUB-TOTAL
1	LAMPARAS LED, T/P, 120V, 150W, COMPLETA	13	UN	7.350,00	95.550,00
2	BOMB. DE HPS, 250W, 220V, USA	5	UN	625,00	3.125,00
3	BOMB. DE HG, 175W,	7	UN	275,00	1.925,00
4	FOTOCELDA FICHER, 220V, USA	10	UN	325,00	3.250,00
5	TAPE 3M TEMFLEX, 1600 NEGRO	1	UN	70,00	70,00
6	ALAMBRE THW No. 12, NEGRO, USA	500	PIES	8,00	4.000,00
7	CONECTOR TRIPLEY No. 2/0, USA	26	UDS.	200,00	5.200,00
8	MANO DE OBRA	1	PA	12.000,00	12.000,00

**SUB-TOTAL 125.120,00**

SEGURO SOCIAL			3,5%	4.379,20
PENSIONES Y JUBILACIONES			1%	1.251,20
CODIA			0,10%	125,12
TRANSPORTE			2,00%	2.502,40
GASTOS ADMINISTRATIVOS			3,00%	3.753,60
DIRECCION TECNICA			10%	12.512,00
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>				<b>24.523,52</b>

**TOTAL GENERAL 149.643,52**

  
**ING. NEY GONZALEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

PREPARADO POR: ING. DIEGO ALVAREZ

Octubre del 2018

**PRESUPUESTO PARA LA ILUMINACION DE CALLES DEL BARRIO LOS TENDALES  
BANI, PROVINCIA PERAVIA.  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**


No	PARTIDAS	CANT.	UN.	PRECIO	SUB-TOTAL
1	LAMPARAS LED, T/P, 120V, 150W, COMPLETA	12,00	UND	7.350,00	88.200,00
2	BOMB. DE HPS, 250W, 220V, USA	8,00	UND	625,00	5.000,00
3	BOMB. DE HG, 175W,	7,00	UND	275,00	1.925,00
4	FOTOCELDA FICHER, 220V, USA	15,00	UND	325,00	4.875,00
5	TAPE 3M TEMFLEX, 1600 NEGRO	1,00	UND	70,00	70,00
6	ALAMBRE THW No.12, NEGRO, USA	500,00	PIES	8,00	4.000,00
7	CONECTOR TRIPLE No. 2/0, USA	24,00	UND	200,00	4.800,00
8	MANO DE OBRA	1,00	PA	16.500,00	16.500,00

**SUB-TOTAL 125.370,00**

SEGURO SOCIAL	3,5%	4.387,95
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	1.253,70
CODIA	0,10%	125,37
TRANSPORTE	2,00%	2.507,40
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,00%	3.761,10
DIRECCION TECNICA	10%	12.537,00
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>24.572,52</b>

**TOTAL GENERAL 149.942,52**



  
**ING. NEY GONZÁLEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

PREPARADO POR: ING. DIEGO ALVAREZ

OCT./2018




**PROYECTO PARA LA ILUMINACION DE CALLES DE LA  
URBANIZACION COSTA SUR , BANI, PROVINCIA PERAVIA.  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	PARTIDAS	CANT.	UN.	PRECIO	SUB-TOTAL
1	LAMPARAS LED, T/P, 120V, 150W, COMPLETA	16	UN	7.350,00	117.600,00
2	BOMB. DE HPS, 250W, 220V, USA	8	UN	625,00	5.000,00
3	BOMB. DE HG, 175W,	8	UN	275,00	2.200,00
4	BOMB. DE B/C., 65W, 120V, VOLTECH	5	UN	350,00	1.750,00
5	FOTOCELDA FICHER, 220V, USA	15	UN	325,00	4.875,00
6	TAPE 3M TEMFLEX, 1600 NEGRO	2	UN	70,00	140,00
7	ALAMBRE THW No.12, NEGRO, USA	500	PIES	8,00	4.000,00
8	CONECTOR TRIPLE No. 2/0, USA	32	UDS.	200,00	6.400,00
9	MANO DE OBRA	1	PA	25.000,00	25.000,00

**SUB-TOTAL 166.965,00**

SEGURO SOCIAL			3,5%	5.843,78
PENSIONES Y JUBILACIONES			1%	1.669,65
CODIA			0,10%	166,97
TRANSPORTE			2,00%	3.339,30
GASTOS ADMINISTRATIVOS			3,00%	5.008,95
DIRECCION TECNICA			10%	16.696,50
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>				<b>32.725,15</b>

**TOTAL GENERAL 199.690,15**

  
**ING. NEY GONZALEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

PREPARADO POR: ING. DIEGO ALVAREZ

Octubre del 2018

**PROYECTO PARA LA ILUMINACION DE CALLES DEL  
BARRIO LOS MORENOS , BANI, PROVINCIA PERAVIA.  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	PARTIDAS	CANT.	UN.	PRECIO	SUB-TOTAL
1	LAMPARAS LED, T/P, 120V, 150W, COMPLETA	11	UN	7.350,00	80.850,00
2	BOMB. DE HPS, 250W, 220V, USA	10	UN	625,00	6.250,00
3	BOMB. DE HG, 175W,	10	UN	275,00	2.750,00
4	FOTOCELDA FICHER, 220V, USA	15	UN	325,00	4.875,00
5	TAPE 3M TEMFLEX, 1600 NEGRO	2	UN	70,00	140,00
6	ALAMBRE THW No.12, NEGRO, USA	500	PIES	8,00	4.000,00
7	CONECTOR TRIPLEXY No. 2/0, USA	22	UDS.	200,00	4.400,00
8	MANO DE OBRA	1	PA	22.000,00	22.000,00

**SUB-TOTAL 125.265,00**

SEGURO SOCIAL			3,5%	4.384,28
PENSIONES Y JUBILACIONES			1%	1.252,65
CODIA			0,10%	125,27
TRANSPORTE			2,00%	2.505,30
GASTOS ADMINISTRATIVOS			3,00%	3.757,95
DIRECCION TECNICA			10%	12.526,50
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>				<b>24.551,95</b>

**TOTAL GENERAL 149.816,95**



*Ing. Ney Gonzalez*  
**ING. NEY GONZALEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

PREPARADO POR: ING. DIEGO ALVAREZ

Octubre del 2018


**PROYECTO PARA LA ILUMINACION DE CALLES DEL  
RESIDENCIAL VALERA GUZMAN , BANI, PROVINCIA PERAVIA.  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	PARTIDAS	CANT.	UN.	PRECIO	SUB-TOTAL
1	LAMPARAS LED, T/P, 120V, 150W, COMPLETA	16	UN	7.350,00	117.600,00
2	BOMB. DE HPS, 250W, 220V, USA	8	UN	625,00	5.000,00
3	BOMB. DE HG, 175W,	8	UN	275,00	2.200,00
4	BOMB. DE B/C., 65W, 120V, VOLTECH	5	UN	350,00	1.750,00
5	FOTOCELDA FICHER, 220V, USA	15	UN	325,00	4.875,00
6	TAPE 3M TEMFLEX, 1600 NEGRO	2	UN	70,00	140,00
7	ALAMBRE THW No.12, NEGRO, USA	500	PIES	8,00	4.000,00
8	CONECTOR TRIPLE No. 2/0, USA	32	UDS.	200,00	6.400,00
9	MANO DE OBRA	1	PA	25.000,00	25.000,00

**SUB-TOTAL 166.965,00**

SEGURO SOCIAL			3,5%	5.843,78
PENSIONES Y JUBILACIONES			1%	1.669,65
CODIA			0,10%	166,97
TRANSPORTE			2,00%	3.339,30
GASTOS ADMINISTRATIVOS			3,00%	5.008,95
DIRECCION TECNICA			10%	16.696,50
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>				<b>32.725,15</b>

**TOTAL GENERAL 199.690,15**

  
**ING. NEY GONZALEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

PREPARADO POR: ING. DIEGO ALVAREZ

Octubre del 2018

**PROYECTO PARA LA ILUMINACION DE CALLES DEL  
RESIDENCIAL ERNEISA , BANI, PROVINCIA PERAVIA.  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	PARTIDAS	CANT.	UN.	PRECIO	SUB-TOTAL
1	LAMPARAS LED, T/P,120V,150W, COMPLETA	16	UN	7.350,00	117.600,00
2	BOMB. DE HPS, 250W,220V, USA	8	UN	625,00	5.000,00
3	BOMB. DE HG, 175W,	8	UN	275,00	2.200,00
4	BOMB. DE B/C., 65W,120V, VOLTECH	5	UN	350,00	1.750,00
5	FOTOCELDA FICHER, 220V, USA	15	UN	325,00	4.875,00
6	TAPE 3M TEMFLEX, 1600 NEGRO	2	UN	70,00	140,00
7	ALAMBRE THW No.12, NEGRO, USA	500	PIES	8,00	4.000,00
8	CONECTOR TRIPLE No. 2/0, USA	32	UDS.	200,00	6.400,00
9	MANO DE OBRA	1	PA	25.000,00	25.000,00

**SUB-TOTAL 166.965,00**

SEGURO SOCIAL			3,5%	5.843,78
PENSIONES Y JUBILACIONES			1%	1.669,65
CODIA			0,10%	166,97
TRANSPORTE			2,00%	3.339,30
GASTOS ADMINISTRATIVOS			3,00%	5.008,95
DIRECCION TECNICA			10%	16.696,50
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>				<b>32.725,15</b>

**TOTAL GENERAL 199.690,15**



*Ing. Rey González*  
**ING. REY GONZÁLEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

PREPARADO POR: ING. DIEGO ALVAREZ

Octubre del 2018

**PRESUPUESTO PARA EL ENCACHE DEL ARROYO EN LA COMUNIDAD DEL LLANO,  
PROV. PERAVIA,-  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

**BANI,**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
	NIVELACION TOPOGRAFICA	1,00	PA	5.000,00	\$ 5.000,00	
						\$ 5.000,00
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
	CORTE DEL TERRENO PARA NIVELACION DE LA RASANTE	75,00	M3	300,00	\$ 22.500,00	
	BOTE MATERIAL REMOVIDO	99,00	M3	250,00	\$ 24.750,00	
	RELLENO COMPACTADO	94,00	M3	550,00	\$ 51.700,00	
	EXCAVACION PARA BASE DE MURO DE PIEDRA	20,00	M3	300,00	\$ 6.000,00	
						\$ 104.950,00
<b>3</b>	<b>HORMIGON SIMPLE EN:</b>					
	BASE PARA COLOCAR MURO DE PIEDRA	9,93	M3	4.317,00	\$ 42.867,81	
	CICLOPEO EN CAUCE CAÑADA	27,00	M3	2.600,00	\$ 70.200,00	
	PISO HORMIGON FROTADO	147,20	M2	680,00	\$ 100.096,00	
	HORMIGON SIMPLE EN PARTE SUPERIOR DE MURO	3,00	M3	4.317,00	\$ 12.951,00	
						\$ 226.114,81
<b>4</b>	<b>MUROS</b>					
	MURO EN PIEDRA	163,00	M2	1.015,00	\$ 165.445,00	
						\$ 165.445,00

**SUB-TOTAL \$ 501.509,81**

SEGURO SOCIAL	3,50%	\$ 17.552,84
TRANSPORTE	2,00%	\$ 10.030,20
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,00%	\$ 5.015,10
CODIA	0,10%	\$ 501,51
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,00%	\$ 15.045,29
SUP. Y DIRECCIÓN.	10,00%	\$ 50.150,98
<b>SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 98.295,92</b>

**TOTAL GENERAL \$ 599.805,73**



**ING. NEY GONZALEZ**  
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

REALIZADO POR: ING. ANDRES DE LOS SANTOS  
ARQ. RALAIKYS HERRERA

OCT./ 2018.-

**PRESUPUESTO PARA LA CONTINUACION DE VERJA PERIMETRAL DE PARQUE EN EL  
RESIDENCIAL MARGARITA, BANI, PROV. PERAVIA  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
<b>1</b>	<b>TERMINACION EN SUPERFICIE</b>					
1,1	PAÑETE EN MURO	89,40	M2	300,00	\$ 26.820,00	
1,2	PAÑETE EN COLUMNAS	49,30	M2	300,00	\$ 14.790,00	
1,3	CANTOS	476,48	M2	90,00	\$ 42.883,20	
1,4	CAPITELES	34,00	UND	800,00	\$ 27.200,00	
1,5	FRAGUACHE COLUMNAS	49,30	M2	60,00	\$ 2.958,00	
1,6	MOCHETAS (117.76ML*0.15)	17,63	M2	80,00	\$ 1.410,40	
						\$ 116.061,60
<b>2</b>	<b>PROTECTORES</b>					
2,1	PUERTAS EN HIERRO (8.00*1.86)	160,10	P2	250,00	\$ 40.025,00	
						\$ 40.025,00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>156.086,60</b>	

SEGURO SOCIAL		3,5%	5.463,03
PENSIONES Y JUBILACIONES		1%	1.560,87
CODIA		0,10%	156,09
TRANSPORTE		2,00%	3.121,73
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3%	4.682,60
DIRECCION TECNICA		10%	15.608,66
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>19,60%</b>	<b>30.592,97</b>

<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>186.679,57</b>
---------------------------	-------------------

  
 ING. NEY GONZALEZ  
 DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: ING. ANDRES DE LOS SANTOS  
 ING. ANGEL MAÑAN  
 ARQ. RALAIYS HERRERA

OCT./2018.-

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL RESIDENCIAL LOS MAESTROS (CONT.)  
BANI, PROVINCIA PERAVIA,  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
<b>1 PRELIMINARES:</b>						
1.1	LIMPIEZA DE TERRENO	1,00	PA	4.000,00	\$ 4.000,00	
						\$ 4.000,00
<b>2 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>						
2.1	EXCAVACION ZAPATA DE MUROS Y COLUMNAS	14,08	M3	300,00	\$ 4.224,00	
2.2	RELLENO DE REPOSICION EN ZANJA	5,76	M3	125,00	\$ 720,00	
2.3	BOTE DE MATERIAL SOBRANTE (30% DE EXP.)	10,8	M3	250,00	\$ 2.700,00	
						\$ 7.644,00
<b>3 HORMIGON ARMADO EN:</b>						
3.1	ZAPATA DE MUROS DE BLOCKS DE 6"	5,44	M3	6.321,00	\$ 34.386,24	
3.2	COLUMNA DE AMARRE (0.15*0.20)	1,76	M3	22.000,00	\$ 38.720,00	
	VIGA VA (0.15*0.20)	1,44	M3	22.000,00	\$ 31.680,00	
						\$ 104.786,24
<b>4 MUROS:</b>						
4.1	MUROS DE BLOCK 6" B.N.P	19,20	M2	800,00	\$ 15.360,00	
4.2	MUROS DE BLOCK 6" S.N.P	43,00	M2	800,00	\$ 34.400,00	
						\$ 49.760,00
<b>5 LIMPIEZA</b>						
5.1	LIMPIEZA FINAL	1,00	PA	800,00	\$ 800,00	
						\$ 800,00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$ 166.990,24</b>	

SEGURO SOCIAL	3,50%	\$ 5.844,66
TRANSPORTE	2,00%	\$ 3.339,80
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,00%	\$ 1.669,90
CODIA	0,10%	\$ 166,99
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,00%	\$ 5.009,71
SUP. Y DIRECCIÓN.	10,00%	\$ 16.699,02
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 32.730,09</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 199.720,33</b>
----------------------	----------------------

NOTA 1: USAR MATERIAL DE PLANTA Y CEMENTO TITAN  
YA QUE EN EL ANALISIS DE COSTO SE TOMO EN  
CUENTA LA CALIDAD DE LOS MISMOS



**ING. NEY GONZALEZ**  
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: ARQ. LISSET LARA  
ING. ANDRES DE LOS SANTOS  
ING. ANGEL MAÑAN

NOV./2018.-

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE ARCO EN LA ENTRADA  
SECTOR 03 DE MARZO, BANI, PROV. PERAVIA  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	PRECIO U	VALOR	TOTAL
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
	Replanteo	1,00	PA	800,00	800,00	
	Demolicion de acera existente	1,00	PA	300,00	300,00	
	Bote de material excavado	1,00	VIAJE	1.200,00	1.200,00	
	Relleno de reposicion	0,57	M3	200,00	114,00	
						<b>2.414,00</b>
<b>2</b>	<b>MUROS DE BLOCKS</b>					
	Muros de 6"	8,96	M2	800,00	7.168,00	
						<b>7.168,00</b>
<b>3</b>	<b>EXCAVACION</b>					
	Excavacion zapata	2,38	M3	250,00	595,00	
						<b>595,00</b>
<b>4</b>	<b>HORMIGON ARMADO EN:</b>					
	Zapata de columnas 1.20 x 1.20 x .40	1,16	M3	8.377,10	9.717,44	
	Columnas	2,53	M3	19.289,63	48.802,76	
						<b>58.520,20</b>
<b>5</b>	<b>PAÑETE</b>					
	Pañete en columnas	11,48	M2	300,00	3.444,00	
	Fraguache	11,48	M2	80,00	918,40	
	Andamios (cepo) para pañete	66,00	M2	180,00	11.880,00	
						<b>16.242,40</b>
<b>6</b>	<b>OTROS</b>					
	Revestimiento ceramica	13,20	M2	1.300,00	17.160,00	
	Capitel en columnas y colocacion	4,00	UND	5.000,00	20.000,00	
	Revestimiento en piedra coralina en base columna	6,40	M2	1.600,00	10.240,00	
	Base columnas y colocacion	2,00	UND	4.200,00	8.400,00	
	Bolas en columnas	2,00	UND	800,00	1.600,00	
						<b>57.400,00</b>

**SUB-TOTAL** 142.339,60



*ING. NEY GONZALEZ*  
ING. NEY GONZALEZ  
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

DIRECCION TECNICA	10%	14.233,96
SEGURO SOCIAL	3,5%	4.981,89
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	1.423,40
CODIA	0,10%	142,34
TRANSPORTE	2,00%	2.846,79
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,00%	4.270,19
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>19,60%</b>	<b>27.898,56</b>

**TOTAL GENERAL** 170.238,16

PREPARADO POR: ING. ANDRES DE LOS SANTOS

NOV./2018



**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE BADENES  
UBICADO EN LA URBANIZACION LOS ROBLES, BANI, PROVINCIA PERAVIA.-  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

LARGO= 5,30 m ANCHO= 2,00m ESPESOR= 0.30 EXC.=0,50

No	PARTIDAS	CANT.	UN.	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
	<b>BADEN I-II-III-IV-V-VI</b>					
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
1	CORTE ASFALTO	10,60	ML	60,00	636,00	
1	DEMOLICION CARPETA ASFALTICA	1,00	PA.	1.000,00	1.000,00	
						<b>1.636,00</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
2	EXCAVACION H: 0,50	5,30	M3	300,00	1.590,00	
2	BOTE DE MAT. SOBRANTE	6,90	M3	250,00	1.725,00	
2	BASE DE PIEDRA H:0,20M	2,12	M3	450,00	954,00	
						<b>4.269,00</b>
<b>3</b>	<b>HORMIGON ARMADO 1:2:4</b>					
3	HORMIGON ARMADO O 3/8'' @ 0,20 A.D	3,20	M3	6.500,00	20.800,00	
						<b>20.800,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPIEZA FINAL</b>					
		1	PA.	500,00	500,00	
						<b>500,00</b>

**SUB-TOTAL 27.205,00**

SEGURO SOCIAL	3,5%	952,18
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	272,05
CODIA	0,10%	27,21
TRANSPORTE	2,00%	544,10
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,00%	816,15
DIRECCION TECNICA	10%	2.720,50
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>5.332,19</b>

**TOTAL GENERAL \$ 32.537,19**

<b>CANTIDA DE BADENES A CONSTRUIR</b>	<b>6</b>	<b>UND</b>	<b>32.537,19</b>	<b>195.223,14</b>
---------------------------------------	----------	------------	------------------	-------------------

NOTA : USAR MATERIAL DE PLANTA Y CEMENTO TITAN YA QUE EN EL ANALISIS DE COSTO SE CONTEMPLA LA CALIDAD DE ESTOS MATERIALES

  
**ING. NEY GONZALEZ**

**DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES**

PREPARADO POR: ARQ. RALAIKYS HERRERA  
ING. ANDRES DE LOS SANTOS  
ING. ANGEL MAÑAN

OCT 2018,-



**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE BADENES  
UBICADO EN EL SECTOR ALTO DE LOS ROBLES, BANI, PROVINCIA PERAVIA.-  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

LARGO= 5,30 m ANCHO= 2,00m ESPESOR= 0,30 EXC.=0,50

No	PARTIDAS	CANT.	UN.	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
	<b>BADEN I-II-III-IV</b>					
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
1	CORTE ASFALTO	10,60	ML	60,00	636,00	
1	DEMOLICION CARPETA ASFALTICA	1,00	PA.	1.000,00	1.000,00	
						<b>1.636,00</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
2	EXCAVACION H: 0,50	5,30	M3	300,00	1.590,00	
2	BOTE DE MAT. SOBRANTE	6,90	M3	250,00	1.725,00	
2	BASE DE PIEDRA H:0,20M	2,12	M3	450,00	954,00	
						<b>4.269,00</b>
<b>3</b>	<b>HORMIGON ARMADO 1:2:4</b>					
3	HORMIGON ARMADO O 3/8'' @ 0,20 A.D	3,20	M3	6.500,00	20.800,00	
						<b>20.800,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPIEZA FINAL</b>					
		1	PA.	500,00	500,00	
						<b>500,00</b>

**SUB-TOTAL 27.205,00**

SEGURO SOCIAL	3,5%	952,18
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	272,05
CODIA	0,10%	27,21
TRANSPORTE	2,00%	544,10
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,00%	816,15
DIRECCION TECNICA	10%	2.720,50
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>5.332,19</b>

**TOTAL GENERAL \$ 32.537,19**

**CANTIDA DE BADENES A CONSTRUIR 4 UND 32.537,19 130.148,76**

NOTA : USAR MATERIAL DE PLANTA Y CEMENTO TITAN YA QUE EN EL ANALISIS DE COSTO SE CONTEMPLA LA CALIDAD DE ESTOS MATERIALES

  
**ING. NEY GONZALEZ**  
 DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: ARQ. RALIDYS HERRERA  
ING. ANDRES DE LOS SANTOS  
ING. ANGEL MAÑAN

NOV. 2018,-





**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE BADENES  
UBICADO EN EL SECTOR MEJORAMIENTO SOCIAL, BANI, PROVINCIA PERAVIA.-  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

LARGO= 5,30 m ANCHO= 2,00m ESPESOR= 0.30 EXC.=0,50

No	PARTIDAS	CANT.	UN.	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
	<b>BADEN II-III</b>					
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
1	CORTE ASFALTO	10,60	ML	60,00	636,00	
1	DEMOLICION CARPETA ASFALTICA	1,00	PA.	1.000,00	1.000,00	
						<b>1.636,00</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
2	EXCAVACION H: 0,50	5,30	M3	300,00	1.590,00	
2	BOTE DE MAT. SOBRANTE	6,90	M3	250,00	1.725,00	
2	BASE DE PIEDRA H:0,20M	2,12	M3	450,00	954,00	
						<b>4.269,00</b>
<b>3</b>	<b>HORMIGON ARMADO 1:2:4</b>					
3	HORMIGON ARMADO O 3/8'' @ 0,20 A.D	3,20	M3	6.500,00	20.800,00	
						<b>20.800,00</b>
4	LIMPIEZA FINAL	1	PA.	500,00	500,00	
						<b>500,00</b>

**SUB-TOTAL 27.205,00**

SEGURO SOCIAL	3,5%	952,18
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	272,05
CODIA	0,10%	27,21
TRANSPORTE	2,00%	544,10
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,00%	816,15
DIRECCION TECNICA	10%	2.720,50
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>5.332,19</b>

**TOTAL GENERAL \$ 32.537,19**

<b>CANTIDA DE BADENES A CONSTRUIR</b>	<b>2</b>	<b>UND</b>	<b>32.537,19</b>	<b>65.074,38</b>
---------------------------------------	----------	------------	------------------	------------------

NOTA : USAR MATERIAL DE PLANTA Y CEMENTO TITAN YA QUE EN EL ANALISIS DE COSTO SE CONTEMPLA LA CALIDAD DE ESTOS MATERIALES

  
**ING. NEY GONZALEZ**

**DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES**

PREPARADO POR: ARQ. RALAI DYS HERRERA  
ING. ANDRES DE LOS SANTOS  
ING. ANGEL MAÑAN

OCT 2018,-

**PRESUPUESTO PARA DE PAVIMENTACION EN HORMIGON SIMPLE DE CALLEJONES EN EL SECTOR VILLA MAJEGA  
BANI, PROVINCIA PERAVIA.-  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

LARGO P= 100,00 ML ANCHO P= 3,00 ESP.= 0,12 AREA TOTAL= 304,16 M2 ESP. 0,12

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	DEMOLICION DE ACERAS	30,00	M2	60,00	\$ 1.800,00	
2	NIVELACION TOPOGRAFICA	100,00	ML	35,00	\$ 3.500,00	
3	BOTE DE ESCOMBROS	62,50	M3	250,00	\$ 15.625,00	
4	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO A MANO	304,16	M2	25,00	\$ 7.604,00	
5	EXCAVACION	45,00	M3	300,00	\$ 13.500,00	
6	HORMIGON SIMPLE 1:2:4 PAVIMENTO					\$ 42.029,00
6.1	HORMIGON SIMPLE 1:2:4 PAVIMENTO	36,50	M3	5.000,00	\$ 182.500,00	
6.2	FROTADO, PULIDO+ ESCOBILLON	304,16	M2	80,00	\$ 24.332,80	
						\$ 206.832,80
7	LIMPIEZA FINAL	1,00	PA	1.500,00	\$ 1.500,00	
						\$ 1.500,00

**SUB-TOTAL \$ 250.361,80**


SEGURO SOCIAL	3,50%	\$ 8.762,66
TRANSPORTE	2,00%	\$ 5.007,24
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,00%	\$ 2.503,62
CODIA	0,10%	\$ 250,36
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,00%	\$ 7.510,85
SUP. Y DIRECCIÓN.	10,00%	\$ 25.036,18
<b>SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 49.070,91</b>

**TOTAL GENERAL \$ 299.432,71**

ESPESOR PAVIMENTO 0,12

NOTA 1: USAR MATERIAL DE PLANTA Y CEMENTO TITAN.

NOTA 2: EL CALLEJON TIENE MEDIDAS IRREGULARES POR LO TANTO HEMOS TOMADOS LARGO PROMEDIO Y ANCHO PROMEDIO POR LO CUAL EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON EL TOTAL DE 304,16 M2 INDICADO EN ESTE PRESUPUESTO.-

  
**ING. NEY GONZALEZ**

DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: ING. ANDRES DE LOS SANTOS  
ING. ANGEL MAÑAN  
ARQ. RALAIIDYS HERRERA

OCT./2018.-

**PRESUPUESTO PARA DE PAVIMENTACION EN HORMIGON SIMPLE DE CALLEJONES EN EL SECTOR VILLA DEL CARMEN, (LA PAJA)  
BANI, PROVINCIA PERAVIA.-  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

LARGO P= 100,00 ML ANCHO P= 3,00 ESP.= 0,12 AREA TOTAL= 304,16 M2 ESP. 0,12

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	DEMOLICION DE ACERAS	30,00	M2	60,00	\$ 1.800,00	
2	NIVELACION TOPOGRAFICA	100,00	ML	35,00	\$ 3.500,00	
3	BOTE DE ESCOMBROS	62,50	M3	250,00	\$ 15.625,00	
4	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO A MANO	304,16	M2	25,00	\$ 7.604,00	
5	EXCAVACION	45,00	M3	300,00	\$ 13.500,00	
6	HORMIGON SIMPLE 1:2:4 PAVIMENTO					\$ 42.029,00
6.1	HORMIGON SIMPLE 1:2:4 PAVIMENTO	36,50	M3	5.000,00	\$ 182.500,00	
6.2	FROTADO, PULIDO+ ESCOBILLON	304,16	M2	80,00	\$ 24.332,80	
						\$ 206.832,80
7	LIMPIEZA FINAL	1,00	PA	1.500,00	\$ 1.500,00	
						\$ 1.500,00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$ 250.361,80</b>	


SEGURO SOCIAL	3,50%	\$ 8.762,66
TRANSPORTE	2,00%	\$ 5.007,24
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,00%	\$ 2.503,62
CODIA	0,10%	\$ 250,36
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,00%	\$ 7.510,85
SUP. Y DIRECCIÓN.	10,00%	\$ 25.036,18
<b>SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 49.070,91</b>

**TOTAL GENERAL \$ 299.432,71**

ESPESOR PAVIMENTO 0,12

NOTA 1: USAR MATERIAL DE PLANTA Y CEMENTO TITAN.

NOTA 2: EL CALLEJON TIENE MEDIDAS IRREGULARES POR LO TANTO HEMOS TOMADOS LARGO PROMEDIO Y ANCHO PROMEDIO POR LO CUAL EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON EL TOTAL DE 304,16 M2 INDICADO EN ESTE PRESUPUESTO.-

  
**ING. NEY GONZÁLEZ**  
 DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: ING. ANDRES DE LOS SANTOS  
 ING. ANGEL MAÑAN  
 ARQ. RALAIKYS HERRERA

OCT./2018.-



**PRESUPUESTO PARA DE PAVIMENTACION EN HORMIGON SIMPLE DEL SECTOR PUEBLO NUEVO, NUEVA ESPERANZA  
BANI, PROVINCIA PERAVIA.-  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

LARGO P= 100,00 ML ANCHO P= 3,00 ESP.= 0,12 AREA TOTAL= 304,16 M2 ESP. 0,12

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	DEMOLICION DE ACERAS	30,00	M2	60,00	\$ 1.800,00	
2	NIVELACION TOPOGRAFICA	100,00	ML	35,00	\$ 3.500,00	
3	BOTE DE ESCOMBROS	62,50	M3	250,00	\$ 15.625,00	
4	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO A MANO	304,16	M2	25,00	\$ 7.604,00	
5	EXCAVACION	45,00	M3	300,00	\$ 13.500,00	
6	HORMIGON SIMPLE 1:2:4 PAVIMENTO					\$ 42.029,00
6.1	HORMIGON SIMPLE 1:2:4 PAVIMENTO	36,50	M3	5.000,00	\$ 182.500,00	
6.2	FROTADO, PULIDO+ ESCOBILLON	304,16	M2	80,00	\$ 24.332,80	
						\$ 206.832,80
7	LIMPIEZA FINAL	1,00	PA	1.500,00	\$ 1.500,00	
						\$ 1.500,00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$ 250.361,80</b>	

SEGURO SOCIAL	3,50%	\$ 8.762,66
TRANSPORTE	2,00%	\$ 5.007,24
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,00%	\$ 2.503,62
CODIA	0,10%	\$ 250,36
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,00%	\$ 7.510,85
SUP. Y DIRECCIÓN.	10,00%	\$ 25.036,18
<b>SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 49.070,91</b>

**TOTAL GENERAL \$ 299.432,71**

ESPESOR PAVIMENTO 0,12

NOTA 1: USAR MATERIAL DE PLANTA Y CEMENTO TITAN.

NOTA 2: EL CALLEJON TIENE MEDIDAS IRREGULARES POR LO TANTO HEMOS TOMADOS LARGO PROMEDIO Y ANCHO PROMEDIO POR LO CUAL EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON EL TOTAL DE 304,16 M2 INDICADO EN ESTE PRESUPUESTO.-

  
**ING. NEY GONZALEZ**  
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: ING. ANDRES DE LOS SANTOS  
ING. ANGEL MAÑAN  
ARQ. RALAIKYS HERRERA

OCT./2018.-

**PRESUPUESTO PARA LA AMPLIACION DE PUENTE  
CARRETERA CAÑAFISTOL, BANI, PROVINCIA PERAVIA  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO RD\$	SUB-TOTAL RD\$	TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
1,1	SEÑALIZACION PARA CONTROL DE VEHICULOS	1,00	PA	5.000,00	5.000,00	
1,2	REPLANTEO	1,00	PA	1.500,00	1.500,00	
1,3	DEMOLICION DE VIGAS INVERTIDAS Y MUROS LATERALES	1,00	PA	5.000,00	5.000,00	
						<b>11.500,00</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
2,1	EXCAVACION PARA ZAPATA DE MUROS DE ESTRIBOS	19,20	M3	300,00	5.760,00	
2,2	RELLENO DE REPOSICION (OTRO MATERIAL)	6,60	M3	125,00	825,00	
2,3	BOTE DE MATERIAL SOBRANTE	25,50	M3	250,00	6.375,00	
						<b>12.960,00</b>
<b>3</b>	<b>HORMIGON ARMADO EN:</b>					
3,1	ZAPATA EN MURO DE ESTRIBO	5,00	M3	11.365,30	56.826,50	
3,2	MUROS DE ESTRIBOS	7,20	M3	18.000,00	129.600,00	
3,3	VIGAS	4,90	M3	21.000,00	102.900,00	
3,4	LOSA DE RODADURA	4,60	M3	18.570,00	85.422,00	
3,5	VIGAS INVERTIDA	1,56	M3	14.500,00	22.620,00	
3,6	LOSA DE APROCHES	4,50	M3	10.600,00	47.700,00	
						<b>445.068,50</b>
<b>4</b>	<b>BARANDA EN HIERROS TUBOS Ø HG 2"</b>	<b>15,20</b>	<b>ML</b>	<b>2.500,00</b>	<b>38.000,00</b>	
						<b>38.000,00</b>
<b>5</b>	<b>COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA</b>					
5,1	ACONDICIONAMIENTO DEL AREA CON EQUIPO	266,00	M2	120,00	31.920,00	
5,2	RELLENO COMPACTADO PARA BASE CARRETERA	53,20	M3	750,00	39.900,00	
5,3	IMPRIMACION DOBLE	266,00	M2	60,00	15.960,00	
5,4	COLOCACION CARPETA ASFALTICA	19,95	M3	13.384,70	267.024,77	
						<b>354.804,77</b>
						<b>SUB-TOTAL 862.333,27</b>

SEGURO SOCIAL	3,50%	30.181,66
TRANSPORTE	2,00%	17.246,67
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,00%	8.623,33
CODIA	0,10%	862,33
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,00%	25.870,00
SUP. Y DIRECCIÓN.	10,00%	86.233,33
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>169.017,32</b>

**TOTAL GENERAL \$1.031.350,58**



NOTA: USAR MATERIAL DE PLANTA.

**ING. NEY GONZALEZ**  
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

REALIZADO POR: ARQ. RALAIYS HERRERA  
ING. ANDRES DE LOS SANTOS

OCT./2018

**PRESUPUESTO PARA BACHEO DE CALLES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD  
BANI, PROVINCIA PERAVIA**

1 M2 DE BACHEO						
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	ASFALTO+TRANSPORTE	0,075	M3	9.500,00	712,50	
2	RC2	0,50	GLS	75,00	37,50	
3	CORTE ASFALTICO MAL ESTADO	4,00	ML	60,00	240,00	
4	EXTRACCION ASFALTO CORTADO	0,10	M3	250,00	25,00	
5	BOTE DE ASFALTO CORTADO	0,13	M3	250,00	32,50	
6	MANO DE OBRA COLOCACION	1,00	M2	62,00	62,00	
7	RODILLO	0,10	HORA	2.500,00	250,00	
						<b>1.359,50</b>


<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.359,50</b>
----------------------	-----------------

SEGURO SOCIAL	3,50%	47,58
TRANSPORTE	2,00%	27,19
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,00%	13,60
CODIA	0,10%	1,36
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,00%	40,79
SUP. Y DIRECCIÓN.	10,00%	135,95
<b>SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>266,46</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 M2</b>	<b>1.625,96</b>
--------------	-------------	-----------------

<b>ASFALTO</b>	<b>1107,00</b>	<b>M2</b>	<b>1625,96</b>	<b>1.799.939,93</b>
----------------	----------------	-----------	----------------	---------------------



  
**ING. NEY GONZALEZ**  
 DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

OCT./2018

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS  
EN LA CUIDAD DE BANI, PROV. PERAVIA,-  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	DEMOLICION DE ACERAS	750,00	M2	300,00	\$ 225.000,00	
2	DEMOLICION DE CONTENES	750,00	ML	300,00	\$ 225.000,00	
3	NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA	750,00	ML	35,00	\$ 26.250,00	
4	CONTENES	750,00	ML	680,50	\$ 510.375,00	
5	ACERAS	750,00	M2	610,13	\$ 457.597,50	
6	BOTE DE ESCOMBRO	228,00	M3	250,00	\$ 57.000,00	
7	LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA	1,00	PA	3.500,00	\$ 3.500,00	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 1.504.722,50</b>

SEGURO SOCIAL	3,50%	\$ 52.665,29
TRANSPORTE	2,00%	\$ 30.094,45
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,00%	\$ 15.047,23
CODIA	0,10%	\$ 1.504,72
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,00%	\$ 45.141,68
SUP. Y DIRECCIÓN.	10,00%	\$ 150.472,25
<b>SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 294.925,61</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 1.799.648,11</b>
----------------------	------------------------

NOTA 1: ACERAS DE 1.00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.  
HORMIGÓN 210 Kg./CM2  
NOTA 2: USAR MATERIAL DE PLANTA .



*Nei Gonzalez*  
**ING. NEY GONZALEZ**

DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: ING. ANDRES DE LOS SANTOS  
ARQ. RALAIKYS HERRERA

OCTUBRE 2018,-

**PRESUPUESTO PARA LA SEÑALIZACION Y ROTULACION  
EN LA CIUDAD DE BANI, PROVINCIA PERAVIA  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	ROTULACION	1,0	PA	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	
2	SEÑALIZACION DE CALLES	670,0	M2	\$ 500,00	\$ 335.000,00	
						<b>\$ 585.000,00</b>

SEGURO SOCIAL		3,5%	20.475,00
PENSIONES Y JUBILACIONES		1%	5.850,00
CODIA		0,10%	585,00
TRANSPORTE		2,00%	11.700,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3%	17.550,00
DIRECCION TECNICA		10%	58.500,00
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		19,60%	114.660,00

<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>699.660,00</b>
---------------------------	-------------------



**ING. NEY GONZALEZ**  
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: ING. ANDRES DE LOS SANTOS  
ING. ANGEL MAÑAN  
ARQ. RALAIKYS HERRERA

OCT./2018.-

**PRESUPUESTO PARA LA ILUMINACION DE CALLES DE LOS DIFERENTES SECTORES Y  
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA.  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	PARTIDAS	CANT.	UN.	PRECIO	SUB-TOTAL
1	LAMPARAS LED, T/P,120V,150W, COMPLETA	61,00	UND	7.350,00	448.350,00
2	BOMB. DE HPS, 250W,220V, USA	52,00	UND	625,00	32.500,00
3	BOMB. DE HG, 175W,	75,00	UND	275,00	20.625,00
4	BOMB. DE B/C, 65W, 120V,	75,00	UND	325,00	24.375,00
5	FOTOCELDA FICHER, 220V, USA	300,00	UND	325,00	97.500,00
6	TAPE 3M TEMFLEX, 1600 NEGRO	20,00	UND	70,00	1.400,00
7	ALAMBRE THW No.12, NEGRO, USA	3.000,00	PIES	8,00	24.000,00
8	CONECTOR TRIPLE No. 2/0, USA	100,00	UND	200,00	20.000,00

**SUB-TOTAL 668.750,00**

SEGURO SOCIAL	3,5%	23.406,25
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	6.687,50
CODIA	0,10%	668,75
TRANSPORTE	2,00%	13.375,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,00%	20.062,50
DIRECCION TECNICA	10%	66.875,00
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>131.075,00</b>

**TOTAL GENERAL 799.825,00**



*Ing. Ney González*  
**ING. NEY GONZALEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

PREPARADO POR: ING. DIEGO ALVAREZ

OCT./2018

**PRESUPUESTO PARA BACHEO DE CALLES EN EL RESIDENCIAL ANABELLE,  
BANI, PROVINCIA PERAVIA  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	ASFALTO+TRANSPORTE	18,50	M3	9.500,00	175.750,00	
2	RC2	120,25	GLS	75,00	9.018,75	
3	CORTE ASFALTICO MAL ESTADO	296,00	ML	60,00	17.760,00	
4	EXTRACCION ASFALTO CORTADO	14,80	M3	250,00	3.700,00	
5	BOTE DE ASFALTO CORTADO	20,00	M3	250,00	5.000,00	
6	MANO DE OBRA COLOCACION	1,00	PA	16.300,00	16.300,00	
7	RODILLO	9,25	HORA	2.500,00	23.125,00	
						<b>250.653,75</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>250.653,75</b>
----------------------	-------------------

SEGURO SOCIAL	3,50%	8.772,88
TRANSPORTE	2,00%	5.013,08
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,00%	2.506,54
CODIA	0,10%	250,65
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,00%	7.519,61
SUP. Y DIRECCIÓN.	10,00%	25.065,38
<b>SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>49.128,14</b>

<b>TOTAL</b>	<b>299.781,89</b>
--------------	-------------------



**ING. NEY GONZALEZ**  
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SUPERVISADO POR: ING. ANDRES DE LOS SANTOS

OCT./2018

**PRESUPUESTO PARA LA TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL  
LA JAVILLA, BANI, PROVINCIA PERAVIA  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO RD\$	SUB-TOTAL RD\$	TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>INSTALACION SANITARIA</b>					
1,10	INODORO	1,00	UND	5.812,00	5.812,00	
1,20	LAVAMANOS SENCILLO	1,00	UND	3.955,00	3.955,00	
1,30	ORINAL	1,00	UND	3.500,00	3.500,00	
1,40	DESAGUE DE PISO	2,00	UND	906,40	1.812,80	
1,50	FREGADERO SENCILLO	1,00	UND	2.900,00	2.900,00	
1,60	PIEZAS DE PLOMERIA	1,00	PA	15.000,00	15.000,00	
1,70	MANO DE OBRA DE PLOMERIA	1,00	PA	15.000,00	15.000,00	
						<b>47.979,80</b>
<b>2</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>					
2,10	INTERRUPTOR SENCILLO	5,00	UND	1.062,30	5.311,50	
2,20	INTERRUPTORES DOBLES	2,00	UND	1.425,00	2.850,00	
2,30	INTERRUPTORES TRIPLES	3,00	UND	1.600,00	4.800,00	
2,40	TOMA CORRIENTE	16,00	UND	1.270,00	20.320,00	
						<b>33.281,50</b>
<b>3</b>	<b>TERMINACION DE PISO</b>					
3,10	ZOCALOS	67,00	M2	100,00	6.700,00	
3,20	PISOS	115,75	M2	995,28	115.203,66	
						<b>121.903,66</b>
						<b>SUB-TOTAL 203.164,96</b>

SEGURO SOCIAL	3,5%	7.110,77
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	2.031,65
CODIA	0,10%	203,16
TRANSPORTE	2,00%	4.063,30
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	6.094,95
DIRECCION TECNICA	10%	20.316,50
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTO	19,60%	39.820,33

<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>242.985,29</b>
---------------------------	-------------------



**ING. NEY GONZALEZ**  
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR:  
ARQ. RALAI DYS HERRERA  
ING. ANGEL MAÑAN

OCT./2018.-



**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL  
CALDERAS, BANI, PROVINCIA PERAVIA  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO RD\$	SUB-TOTAL RD\$	TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>REPLANTEO</b>					
1,1	REPLANTEO	1,00	PA	3.500,00	3.500,00	
						<b>3.500,00</b>

**2 MOVIMIENTO DE TIERRA**

2,1	EXCAVACION ZAPATA MUROS	26,32	M3	300,00	7.896,00	
2,2	EXCAVACION ZAPATA COLUMNAS (1,00*1,00*,80)	4,80	M3	300,00	1.440,00	
2,3	RELLENO COMPACTADO H=0.40	43,25	M3	450,00	19.462,50	
2,4	BOTE DE ESCOMBROS	32,60	M3	250,00	8.150,00	
						<b>36.948,50</b>

**3 MUROS CON ACERO O 3/8 @ 0,60 DE SEPARACION**

3,1	MUROS BLOQUES 8" BNP	2,34	M2	957,28	2.240,04	
3,2	MUROS BLOQUES 6" BNP	30,68	M2	800,00	24.544,00	
3,3	MUROS BLOQUES 8" SNP	14,52	M2	957,28	13.899,71	
3,4	MUROS BLOQUES 6" SNP	167,30	M2	800,00	133.840,00	
						<b>174.523,74</b>

**4 HORMIGON ARMADO EN:**

4,01	ZAPATA DE MUROS 45*0.25	9,31	M3	6.321,00	58.848,51	
4,02	ZAPATA DE COLUMNA C1 1.00*1.00*0.35	0,70	M3	8.258,42	5.780,89	
4,03	ZAPATA DE COLUMNA C2 1,00*1,00*0,25	0,50	M3	6.136,80	3.068,40	
4,05	COLUMNA C1 0.20*0.40*2,90 (8 0 1/2")	0,46	M3	15.891,00	7.309,86	
4,06	COLUMNA CC2 0.0314*0.20*2,90	0,091	M3	20.931,00	1.904,72	
4,07	COLUMNA C2 0.20*0.20*2,90	0,11	M3	20.931,00	2.302,41	
4,08	DINTELES 0.15*0.20	0,92	M3	22.000,00	20.240,00	
4,09	VIGAS 1 0.40*0.20 (3 0 1"+3 0 1/2" EST. 0 3/8"@,20)	0,51	M3	21.247,10	10.836,02	
4,10	VIGAS 2 0.30*0.20 (2 0 1/2"+ 1 0 3/4")	0,33	M3	15.426,00	5.090,58	
4,11	LOSA	14,70	M3	10.019,00	147.279,30	
4,12	VUELOS	0,20	M3	10.019,00	2.003,80	
						<b>264.664,50</b>

**5 TERMINACION DE SUPERFICIES**

5,01	PAÑETE DE MUROS INTERIORES	244,50	M2	290,00	70.905,00	
5,02	PAÑETE DE MUROS EXTERIORES	123,80	M2	300,00	37.140,00	
5,03	CANTOS	325,00	ML	90,00	29.250,00	
5,04	TECHOS Y VIGAS	105,63	M2	300,00	31.689,00	
5,05	ZABALETA	50,83	ML	75,00	3.812,25	
5,06	FRAGUACHE	160,15	M2	60,00	9.609,00	
						<b>182.405,25</b>

**SUB-TOTAL 662.041,99**



**ING. NEY GONZALEZ**  
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

NOV./2018

SEGURO SOCIAL	3,5%	23.171,47
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	6.620,42
CODIA	0,10%	662,04
TRANSPORTE	2,00%	13.240,84
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	19.861,26
DIRECCION TECNICA	10%	66.204,20
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	19,60%	129.760,23

**TOTAL GENERAL RD\$ 791.802,22**

PREPARADO POR:  
ARQ. RALAIKYS HERRERA  
ING. ANDRES DE LOS SANTOS  
ING. ANGEL MAÑAN

**PRESUPUESTO PARA REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL  
VILLA GUERA, BANI, PROVINCIA PERAVIA  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO RD\$	SUBTOTAL RD\$	TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>REPARACION DE FINO DE TECHO</b>					
1,1	DEMOLICION DE FINO EN MAL ESTADO	110,0	M3	60,00	6.600,00	
1,2	DEMOLICION DE ZABALETA Y PAÑETE ANTE PECHO	55,2	ML	60,00	3.312,00	
1,3	BOTE PRODUCTO DE LA DEMOLICION	14,5	M3	250,00	3.625,00	
1,4	COLOCACION DE FINO DE MEZCLA GRIS (NUEVO)	110,0	M2	550,00	60.500,00	
1,5	ZABALETA	55,20	ML	75,00	4.140,00	
						<b>78.177,00</b>
<b>2</b>	<b>PINTURA</b>					
2,1	PINTURA INTERIOR EN MUROS	165,00	M2	140,00	23.100,00	
2,2	PINTURA EXTERIOR EN MUROS	120,00	M2	140,00	16.800,00	
2,3	PINTURA EN TECHO	110,00	M2	130,00	14.300,00	
2,4	IMPERMEABILIZANTE EN TECHO	110,00	M2	120,00	13.200,00	
2,5	PINTURA EN ACEITE EM HIERRO	1,00	PA	5.500,00	5.500,00	
						<b>72.900,00</b>
<b>3</b>	<b>HORMIGON SIMPLE</b>					
3,1	ACERA EN LA ENTRADA	25,80	M2	610,13	15.741,35	
						<b>15.741,35</b>
<b>4</b>	<b>ACONDICIONAMIENTO DEL PATIO</b>					
4,1	LIMPIEZA	284,00	M2	25,00	7.100,00	
4,2	BOTE PRODUCTO DE LA LIMPIEZA	28,40	M2	250,00	7.100,00	
4,3	RELLENO COMPACTADO DE H=0,30	85,20	M3	450,00	38.340,00	
						<b>52.540,00</b>
<b>5</b>	<b>OTROS</b>					
5,1	ALAMBRE DE PUAS SOBRE MALLA CICLONICA	84,40	ML	50,00	4.220,00	
5,2	COLOCACION DE GRAVILLA BLANCA EN PATIO	28,40	M3	900,00	25.560,00	
						<b>29.780,00</b>
<b>6</b>	<b>INTALACION SANITARIA</b>					
6,1	INSTALACION DE TINACO	1,00	PA	1.500,00	1.500,00	
6,2	COMPRA E INSTALACION DE BOMBA LADRONA	1,00	PA	4.500,00	4.500,00	
6,3	PIEZAS DE INSTALACION	1,00	PA	800,00	800,00	
						<b>6.800,00</b>
<b>7</b>	<b>EQUIPOS DE SEGURIDAD</b>					
7,1	CAMARAS, MONITOR, INVERSOR + INSTALACION	1,00	PA	85.000,00	85.000,00	
						<b>85.000,00</b>

**SUB-TOTAL 340.938,35**

SEGURO SOCIAL	3,5%	11.932,84
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	3.409,38
CODIA	0,10%	340,94
TRANSPORTE	2,00%	6.818,77
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	10.228,15
DIRECCION TECNICA	10%	34.093,84
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	19,60%	66.823,92

**TOTAL GENERAL RD\$ 407.762,27**



*Ing. Ney González*  
**ING. NEY GONZALEZ**  
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR:  
ING. ANGEL MAÑAN  
ARQ. RALAIKYS HERRERA

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL  
JARDINES DEL SUR (SEGUNDA ETAPA), BANI, PROVINCIA PERAVIA  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO RD\$	SUB-TOTAL RD\$	TOTAL RD\$
1	FRAGUACHE EN LOSA, VIGA, DINTELES Y COLUMNAS	272,30	M2	60,00	16.338,00	
						16.338,00
2	PAÑETE INTERIOR					
2,1	MUROS	239,61	M2	290,00	69.486,90	
2,2	VIGAS	35,10	M2	300,00	10.530,00	
2,3	TECHOS	146,08	M2	300,00	43.824,00	
2,4	COLUMNAS	13,16	ML	300,00	3.948,00	
						127.788,90
3	PAÑETE EXTERIOR					
3,1	MUROS	166,94	M2	300,00	50.082,00	
3,2	FINO DE TECHO	146,08	M2	490,00	71.579,20	
3,3	ZABALETA	55,32	ML	60,00	3.319,20	
3,4	CANTOS	418,48	ML	90,00	37.663,20	
3,5	PAÑETE EN VUELOS	32,60	M2	290,00	9.454,00	
						172.097,60
4	INSTALACION ELECTRICA					
4,1	INTERRUPTOR SENCILLO	4,00	UND	531,15	2.124,60	
4,2	INTERRUPTORES DOBLES	2,00	UND	712,50	1.425,00	
4,3	INTERRUPTORES TRIPLES	3,00	UND	800,00	2.400,00	
4,4	TOMACORRIENTE	14,00	UND	635,00	8.890,00	
4,5	SALIDA DE ABANICO	4,00	UND	397,50	1.590,00	
4,6	CAJA DE BRAKERS (DE 4 A 8 BRAKERS)	1,00	UND	3.500,00	3.500,00	
4,7	CAJA DE SEGURIDAD	1,00	UND	10.500,00	10.500,00	
4,8	LUCES CENITALES	20,00	UND	607,82	12.156,40	
						42.586,00
5	TERMINACION DE PISO					
5,1	RELLENO COMPACTADO INTERIOR	29,20	M2	450,00	13.140,00	
5,2	TORTA DE PISO	140,00	M2	375,00	52.500,00	
						65.640,00
6	PUERTAS, VENTANAS Y PROTECTORES					
6,10	PROTECTORES EN HIERRO 5/8 PUERTAS PRINCIPAL	47,34	p2	260,00	12.308,40	
6,20	PROTECTORES EN HIERRO 5/8 EN VENTANAS	184,50	p2	260,00	47.970,00	
						60.278,40
7	LIMPIEZA					
7,10	LIMPIEZA FINAL	1,00	PA	2.000,00	2.000,00	
						2.000,00
8	IMPERMEABILIZANTE EN TECHO	146,08	M2	100,00	14.608,00	
						14.608,00
						<b>SUB-TOTAL</b>
						<b>501.336,90</b>

SEGURO SOCIAL		3,5%	17.546,79
PENSIONES Y JUBILACIONES		1%	5.013,37
CODIA		0,10%	501,34
TRANSPORTE		2,00%	10.026,74
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3%	15.040,11
DIRECCION TECNICA		10%	50.133,69
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		19,60%	98.262,03

**TOTAL GENERAL RD\$ 599.598,93**

NOTA: LAS PARTIDAS ELECTRICAS SE HARAN EN UN 50% Y EL OTRO 50% SE TOMARA EN CUENTA AL FINAL DE LA OBRA



*(Firma manuscrita)*  
**ING. NEY GONZALEZ**  
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: ING. ANDRES DE LOS SANTOS  
ARQ. RALAI DYS HERRERA  
ING. ANGEL MAÑAN

NOV./2018.-

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL  
MANI ARRIBA, BANI, PROVINCIA PERAVIA  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO RD\$	SUB-TOTAL RD\$	TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>REPLANTEO</b>					
1,1	REPLANTEO	100,00	m2	60,00	6.000,00	
1,2	LIMPIEZA DE SOLAR Y ACONDICIONAMIENTO DE AREA	1,00	PA	15.000,00	15.000,00	
						<b>21.000,00</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
2,1	EXCAVACION ZAPATA MUROS	21,46	M3	300,00	6.438,00	
2,2	EXCAVACION ZAPATA COLUMNAS (1,00*1,00*,80)	4,54	M3	300,00	1.362,00	
2,3	REPOSICION DE MAT. EN ZANJAS	7,15	M3	125,00	893,75	
2,4	BOTE DEL MATERIAL SOBRANTE	18,60	M3	250,00	4.650,00	
						<b>13.343,75</b>
<b>3</b>	<b>MUROS CON ACERO O 3/8 @ 0,60 DE SEPARACION</b>					
3,1	MUROS BLOQUES 6" BNP (INDUSTRIAL)	27,25	M2	800,00	21.800,00	
3,2	MUROS BLOQUES 6" SNP (INDUSTRIAL)	139,00	M2	800,00	111.200,00	
3,3	MUROS BLOQUES 6" ANTE PECHO (INDUSTRIAL)		M2	800,00	0,00	
						<b>133.000,00</b>
<b>4</b>	<b>HORMIGON ARMADO EN:</b>					
4,01	ZAPATA DE MUROS BLOCK DE 6" (45*0.25)	7,66	M3	6.321,00	48.418,86	
4,02	ZAPATA DE COLUMNA Z1 (1.00*1.00*0.35) 10 O 1/2" A.D	1,08	M3	7.842,00	8.469,36	
4,03	ZAPATA DE COLUMNA Z2 (0,80*0,80*0.30) 6 O 1/2" A.D	1,34	M3	7.552,00	10.119,68	
4,05	COLUMNA C1 (0.25*0.35) 4 O 3/4" + 4 O 1/2" EST. O 3/8" @0,20	0,46	M3	24.220,00	11.141,20	
4,06	COLUMNA C2 (0,15*0,40) 6 O 1/2" EST. O 3/8" @0,20	0,091	M3	17.417,20	1.584,97	
4,08	DINTELES 0.15*0.20	0,92	M3	22.000,00	20.240,00	
						<b>99.974,07</b>

**SUB-TOTAL 267.317,82**

SEGURO SOCIAL	3,5%	9.356,12
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	2.673,18
CODIA	0,10%	267,32
TRANSPORTE	2,00%	5.346,36
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	8.019,53
DIRECCION TECNICA	10%	26.731,78
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	19,60%	52.394,29

**TOTAL GENERAL RD\$ 319.712,11**



*Neey Gonzalez*  
**ING. NEY GONZALEZ**

DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR:  
ING. ANDRES DE LOS SANTOS  
ING. ANGEL MAÑAN  
ARQ. RALAIKYS HERRERA

NOV./2018.-

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL  
BARRACONES MAXIMO GOMEZ, BANI, PROVINCIA PERAVIA  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO RD\$	SUB-TOTAL RD\$	TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>REPLANTEO</b>					
1,1	REPLANTEO	100,00	m2	60,00	6.000,00	
1,2	LIMPIEZA DE SOLAR Y ACONDICIONAMIENTO DE AREA	1,00	PA	15.000,00	15.000,00	
						<b>21.000,00</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
2,1	EXCAVACION ZAPATA MUROS	21,46	M3	300,00	6.438,00	
2,2	EXCAVACION ZAPATA COLUMNAS (1,00*1,00*.80)	4,54	M3	300,00	1.362,00	
2,3	REPOSICION DE MAT. EN ZANJAS	7,15	M3	125,00	893,75	
2,4	BOTE DEL MATERIAL SOBRENTE	18,60	M3	250,00	4.650,00	
						<b>13.343,75</b>
<b>3</b>	<b>MUROS CON ACERO O 3/8 @ 0,60 DE SEPARACION</b>					
3,1	MUROS BLOQUES 6" BNP (INDUSTRIAL)	27,25	M2	800,00	21.800,00	
3,2	MUROS BLOQUES 6" SNP (INDUSTRIAL)	139,00	M2	800,00	111.200,00	
3,3	MUROS BLOQUES 6" ANTE PECHO (INDUSTRIAL)		M2	800,00	0,00	
						<b>133.000,00</b>
<b>4</b>	<b>HORMIGON ARMADO EN:</b>					
4,01	ZAPATA DE MUROS BLOCK DE 6" (45*0.25)	7,66	M3	6.321,00	48.418,86	
4,02	ZAPATA DE COLUMNA Z1 (1,00*1,00*0.35) 10 O 1/2" A.D	1,08	M3	7.842,00	8.469,36	
4,03	ZAPATA DE COLUMNA Z2 (0,80*0,80*0.30) 6 O 1/2" A.D	1,34	M3	7.552,00	10.119,68	
4,05	COLUMNA C1 (0.25*0.35) 4 O 3/4" + 4 O 1/2" EST. O 3/8" @0,20	0,46	M3	24.220,00	11.141,20	
4,06	COLUMNA C2 (0,15*0,40) 6 O 1/2" EST. O 3/8" @0,20	0,091	M3	17.417,20	1.584,97	
4,08	DINTELES 0.15*0.20	0,92	M3	22.000,00	20.240,00	
4,09	VIGAS 1 0.40*0.20	0,50	M3	21.247,10	10.623,55	
4,10	VIGAS 2 0.30*0.20	0,36	M3	15.426,00	5.553,36	
4,11	LOSA	13,00	M3	10.634,25	138.245,25	
4,12	VUELOS	2,00	M3	10.634,25	21.268,50	
						<b>275.664,73</b>
<b>6</b>	<b>INSTALACION SANITARIA</b>					
6,01	DESAGUE DE PISO	2,00	U	906,40	1.812,80	
6,02	DESAGUE PLUVIALES	7,00	U	950,00	6.650,00	
6,03	VENTILACION EN BAÑOS	2,00	U	950,00	1.900,00	
6,04	CAMARAS DE INSPECCION	3,00	U	2.854,65	8.563,95	
6,05	TRAMPA DE GRASA (0.80*0.90*0.90)	1,00	U	4.207,00	4.207,00	
6,06	CAMARA SEPTICA (1.40*1.40*1.5)	1,00	U	18.000,00	18.000,00	
6,07	PIEZA DE PLOMERIA	1,00	PA	5.900,00	5.900,00	
						<b>47.033,75</b>
<b>7</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>					
7,01	LUMINARIAS	15,00	U	607,82	9.117,30	
						<b>9.117,30</b>
<b>8</b>	<b>LIMPIEZA</b>					
8,01	LIMPIEZA FINAL	1,00	PA	2.500,00	2.500,00	
						<b>2.500,00</b>

**SUB-TOTAL 501.659,53**

SEGURO SOCIAL	3,5%	17.558,08
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	5.016,60
CODIA	0,10%	501,66
TRANSPORTE	2,00%	10.033,19
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	15.049,79
DIRECCION TECNICA	10%	50.165,95
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	19,60%	98.325,27

**TOTAL GENERAL RD\$ 599.984,79**



*Ing. Ney Gonzalez*  
**ING. NEY GONZALEZ**  
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR:  
ING. ANDRES DE LOS SANTOS  
ARQ. RALADYS HERRERA  
ING. ANGEL MAÑAN

OCT./2018.-

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL  
LAS 20 CASITAS, BANI, PROVINCIA PERAVIA  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO RD\$	SUB-TOTAL RD\$	TOTAL RD\$
<b>1 TERMINACION DE SUPERFICIES</b>						
1,10	PAÑETE DE MUROS INTERIORES	198,00	M2	300,00	59.400,00	
1,20	PAÑETE DE MUROS EXTERIORES	105,00	M2	300,00	31.500,00	
1,30	CANTOS	182,64	ML	90,00	16.437,60	
1,40	TECHOS Y VIGAS	92,40	M2	300,00	27.720,00	
1,50	FRAGUACHE	106,92	M2	60,00	6.415,20	
						<b>141.472,80</b>
<b>2 INSTALACION SANITARIA</b>						
2,10	INODORO ROYAL BLCO	2,00	UND	5.812,00	11.624,00	
2,20	LAVAMANOS BLCO. SENCILLO	2,00	UND	3.955,00	7.910,00	
2,30	FREGADERO SENCILLO	1,00	UND	2.900,00	2.900,00	
2,40	CAMARAS DE INSPECCION	3,00	UND	2.854,65	8.563,95	
2,50	TRAMPA DE GRASA	1,00	UND	4.207,00	4.207,00	
2,60	CAMARA SEPTICA	1,00	UND	18.000,00	18.000,00	
2,70	POZO FILTRANTE	1,00	UND	10.000,00	10.000,00	
2,80	PIEZAS DE PLOMERIA	1,00	PA	15.000,00	15.000,00	
2,90	MANO DE OBRA	1,00	PA	35.000,00	35.000,00	
						<b>113.204,95</b>
<b>3 INSTALACION ELECTRICA</b>						
3,10	LUMINARIAS	12,00	U	1.215,65	14.587,80	
3,20	INTERRUPTOR SENCILLO	5,00	U	1.062,30	5.311,50	
3,30	INTERRUPTORES DOBLES	2,00	U	1.425,00	2.850,00	
3,40	INTERRUPTORES TRIPLES	2,00	U	1.600,00	3.200,00	
3,50	TOMACORRIENTE	14,00	U	1.270,00	17.780,00	
3,60	SALIDA DE ABANICO	3,00	U	795,00	2.385,00	
3,70	CAJA DE BRAKERS (DE 4 A 8 BRAKERS)	1,00	U	3.500,00	3.500,00	
3,80	CAJA DE SEGURIDAD	1,00	U	2.500,00	2.500,00	
						<b>52.114,30</b>
<b>4 TERMINACION DE PISO</b>						
4,10	RELLENO DE INTERIOR	14,40	M3	550,00	7.920,00	
4,20	TORTA DE PISO	79,08	M2	375,00	29.655,00	
4,30	PISO CERAMICA IMPORTADA	86,10	M2	1.058,45	91.132,55	
4,40	PISO EN BAÑOS	7,02	M2	815,00	5.721,30	
4,50	REVESTIMIENTO EN BAÑOS H=1.7	25,33	M2	815,55	20.657,88	
4,60	ZOCALOS	67,00	ML	100,00	6.700,00	
4,70	ACERAS EN EL FRENTE	12,20	M2	610,13	7.443,59	
						<b>169.230,31</b>
<b>5 PUERTAS, VENTANAS Y PROTECTORES</b>						
5,40	PUERTA EN TOLA	2,00	UND	8.000,00	16.000,00	
5,50	VENTANAS DE ALUMINIO	155,85	P2	250,00	38.962,50	
5,60	PROTECTORES 5/8 PUERTAS Y VENTANAS	201,04	p2	260,00	52.270,40	
						<b>107.232,90</b>
<b>6 LIMPIEZA</b>						
6,10	LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA	1,00	PA	2.000,00	2.000,00	
						<b>2.000,00</b>

**SUB-TOTAL 585.255,26**

SEGURO SOCIAL	3,5%	20.483,93
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	5.852,55
CODIA	0,10%	585,26
TRANSPORTE	2,00%	11.705,11
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	17.557,66
DIRECCION TECNICA	10%	58.525,53
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	19,60%	114.710,03

**TOTAL GENERAL RD\$ 699.965,29**



*(Signature)*  
**ING. NEY GONZALEZ**  
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

OCT./2018.-

PREPARADO POR:  
ING. ANDRES DE LOS SANTOS  
ARQ. RALAIKYS HERRERA  
ING. ANGEL MAÑAN

**PRESUPUESTO PARA LA CONTINUACION DEL CENTRO COMUNAL  
DEL SECTOR PUEBLO NUEVO, PUERTA DEL REFUGIO II  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO RD\$	SUBTOTAL RD\$	TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>RELLENO</b>	16,50	M3	450,00	7.425,00	
						<b>7.425,00</b>
<b>2</b>	<b>INSTALACION SANITARIA</b>					
2,1	DESAGUE DE PISO	2,00	UND	906,40	1.812,80	
2,2	PIEZA DE PLOMERIA	1,00	PA	10.000,00	10.000,00	
2,3	MANO DE OBRA PLOMERO	1,00	PA	15.000,00	15.000,00	
						<b>26.812,80</b>
<b>3</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>					
3,1	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	4,00	UND	424,92	1.699,68	
3,2	SALIDA INTERRUPTORES DOBLES	3,00	UND	570,00	1.710,00	
3,3	SALIDA INTERRUPTORES TRIPLES	1,00	UND	640,00	640,00	
3,4	SALIDA TOMACORRIENTE	12,00	UND	508,00	6.096,00	
						<b>10.145,68</b>
<b>4</b>	<b>TERMINACION DE PISO</b>					
4,1	PISO GENERAL CERAMICA ESPAÑOLA	86,80	M2	1.058,45	91.873,46	
4,2	ZOCALOS	5,22	ML	100,00	522,00	
						<b>92.395,46</b>
<b>5</b>	<b>PUERTAS, VENTANAS Y PROTECTORES</b>					
5,1	PROTECTORES EN VENTANAS	168,71	P2	280,00	47.238,80	
5,2	PROTECTORES EN PUERTAS	47,64	P2	280,00	13.339,20	
						<b>60.578,00</b>
<b>6</b>	<b>LIMPIEZA FINAL</b>	1,00	PA	1.000,00	1.000,00	
						<b>1.000,00</b>

**SUBTOTAL 198.356,94**

SEGURO SOCIAL	3,5%	6.942,49
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	1.983,57
CODIA	0,10%	198,36
TRANSPORTE	2,00%	3.967,14
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	5.950,71
DIRECCION TECNICA	10%	19.835,69
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>19,60%</b>	<b>38.877,96</b>

**TOTAL GENERAL RD\$ 237.234,90**



*Ing. Ney González*  
**ING. NEY GONZALEZ**  
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

AUDITORA DE OBRAS: ING. CARMEN C. SANTANA  
PREPARADO POR: ARQ. RALAIYS HERRERA  
SUPERVISADO POR: ING. ANGEL MAÑAN,  
ING. ANDRES DE LOS SANTOS

OCT./2018

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL DEL CENTRO COMUNAL  
DEL SECTOR FUNDO ABAJO, BANI, PROV. PERAVIA.  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**


No.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
	DEMOLICION DE LINEA DE BLOCK	30,58	ML	300,00	9.174,00	
	MUROS DE BLOCK 6" EN EL 2DO NIVEL	104,94	M3	800,00	83.952,00	
						<b>93.126,00</b>
<b>2</b>	<b>HORMIGON ARMADO</b>					
	COLUMNAS	1,29	M3	26.360,00	34.004,40	
	VIGAS	0,45	M3	28.560,00	12.852,00	
	DINTELES	1,02	M3	21.000,00	21.420,00	
	RAMPA ESCALERA	0,07	M3	16.000,00	1.152,00	
	BASE ESCALERA	0,20	M3	6.321,00	1.264,20	
	LOSA DE TECHO	7,08	M3	12.080,00	85.526,40	
						<b>156.219,00</b>
<b>3</b>	<b>ELECTRICIDAD</b>					
	LUCES CENITALES	8,00	UND	607,82	4.862,56	
						<b>4.862,56</b>
<b>4</b>	<b>PLOMERIA</b>					
	DESAGUE DE TECHO	6,00	UND	950,00	5.700,00	
	VENTILACION	1,00	UND	950,00	950,00	
						<b>6.650,00</b>

**SUB-TOTAL 260.857,56**

SEGURO SOCIAL	3,5%	9.130,01
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	2.608,58
CODIA	0,10%	260,86
TRANSPORTE	2,00%	5.217,15
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	7.825,73
DIRECCION TECNICA	10%	26.085,76
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>19,60%</b>	<b>51.128,08</b>

**TOTAL GENERAL RD\$ 311.985,64**



  
**ING. NEY GONZALEZ**  
 DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: ING. ANDRES DE LOS SANTOS  
 ING. ANGEL MAÑAN  
 ARQ. RALAIKYS HERRERA

NOV./2018.-



**PRESUPUESTO PARA PAVIMENTACION DE PARQUEOS EN EL CENTRO COMUNAL DEL SECTOR  
SANTA ROSA, BANI PROV. PERAVIA.-  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

L=16,60

ANCHO PROMEDIO=5,90

No	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	PRECIO U	VALOR	TOTAL
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
	EXCAVACION	14,69	M2	300,00	4.407,00	
	BOTE DE ESCOMBRO EXCAVADO	19,09	M3	250,00	4.772,50	
	ACERA	33,36	M2	610,13	20.353,94	
	EXCAVACION DE ACERAS	3,33	M2	300,00	999,00	
	BOTE EXCAVACION DE ACERAS	4,33	M2	250,00	1.082,50	
						<b>31.614,94</b>
<b>2</b>	<b>HORMIGON ARMADO</b>					
	HORMIGON ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA (20*20)	95,00	M2	1.032,80	98.116,00	
						<b>98.116,00</b>

**SUB-TOTAL 129.730,94**

SEGURO SOCIAL	3,5%	4.540,58
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	1.297,31
CODIA	0,10%	129,73
TRANSPORTE	2,00%	2.594,62
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	3.891,93
DIRECCION TECNICA	10%	12.973,09
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTO</b>	<b>19,60%</b>	<b>25.427,26</b>

**TOTAL GENERAL RD\$ 155.158,20**



*May Gonzalez*  
**ING. MEY GONZALEZ**  
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

NOV./2018

PREPARADO POR:  
ARQ. LISSET LARA  
ING. ANDRES DE LOS SANTOS

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO COMUNAL  
VALLE DE LAS COLINAS, BANI, PROVINCIA PERAVIA  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO RD\$	SUB-TOTAL RD\$	TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>REPLANTEO</b>					
1,1	REPLANTEO	100,00	m2	60,00	6.000,00	
1,2	LIMPIEZA DE SOLAR Y ACONDICIONAMIENTO DE AREA	1,00	PA	15.000,00	15.000,00	
						<b>21.000,00</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
2,1	EXCAVACION ZAPATA MUROS	21,46	M3	300,00	6.438,00	
2,2	EXCAVACION ZAPATA COLUMNAS (1,00*1,00*,80)	4,54	M3	300,00	1.362,00	
2,3	REPOSICION DE MAT. EN ZANJAS	7,15	M3	125,00	893,75	
2,4	BOTE DEL MATERIAL SOBRENTE	18,60	M3	250,00	4.650,00	
						<b>13.343,75</b>
<b>3</b>	<b>MUROS CON ACERO O 3/8 @ 0,60 DE SEPARACION</b>					
3,1	MUROS BLOQUES 6" BNP (INDUSTRIAL)	27,25	M2	800,00	21.800,00	
3,2	MUROS BLOQUES 6" SNP (INDUSTRIAL)	139,00	M2	800,00	111.200,00	
3,3	MUROS BLOQUES 6" ANTE PECHO (INDUSTRIAL)		M2	800,00	0,00	
						<b>133.000,00</b>
<b>4</b>	<b>HORMIGON ARMADO EN:</b>					
4,01	ZAPATA DE MUROS BLOCK DE 6" (45*0.25)	7,66	M3	6.321,00	48.418,86	
4,02	ZAPATA DE COLUMNA Z1 (1.00*1.00*0.35) 10 O 1/2" A.D	1,08	M3	7.842,00	8.469,36	
4,03	ZAPATA DE COLUMNA Z2 (0,80*0,80*0,30) 6 O 1/2" A.D	1,34	M3	7.552,00	10.119,68	
4,05	COLUMNA C1 (0.25*0.35) 4 O 3/4" + 4 O 1/2" EST. O 3/8" @0,20	0,46	M3	24.220,00	11.141,20	
4,06	COLUMNA C2 (0,15*0,40) 6 O 1/2" EST. O 3/8" @0,20	0,091	M3	17.417,20	1.584,97	
4,08	DINTELES 0.15*0.20	0,92	M3	22.000,00	20.240,00	
4,09	VIGAS 1 0.40*0.20	0,50	M3	21.247,10	10.623,55	
4,10	VIGAS 2 0.30*0.20	0,36	M3	15.426,00	5.553,36	
4,11	LOSA	13,00	M3	10.634,25	138.245,25	
4,12	VUELOS	2,00	M3	10.634,25	21.268,50	
						<b>275.664,73</b>
<b>5</b>	<b>TERMINACION DE SUPERFICIES</b>					
5,01	PAÑETE DE MUROS INTERIORES EN ANTE PECHO	17,20	M2	290,00	4.988,00	
5,02	PAÑETE DE MUROS INTERIORES	120,00	M2	300,00	36.000,00	
5,03	PAÑETE DE MUROS EXTERIORES	120,50	M2	300,00	36.150,00	
5,04	CANTOS	128,57	ML	90,00	11.571,30	
5,05	TECHOS Y VIGAS	99,00	M2	300,00	29.700,00	
5,06	FINO DE TECHO	108,00	M2	450,00	48.600,00	
5,07	ZABALETA	43,00	ML	75,00	3.225,00	
5,08	MOCHETA EN ANTEPECHO	43,00	ML	90,00	3.870,00	
5,09	FRAGUACHE	99,00	M2	60,00	5.940,00	
						<b>180.044,30</b>
<b>6</b>	<b>INSTALACION SANITARIA</b>					
6,01	DESAGUE PLUVIALES	7,00	U	950,00	6.650,00	
6,02	VENTILACION EN BAÑOS	2,00	U	950,00	1.900,00	
						<b>8.550,00</b>
<b>7</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>					
7,01	LUMINARIAS	15,00	U	607,82	9.117,30	
7,02	SALIDA DE ABANICO	3,00	U	795,00	2.385,00	
7,03	CAJA DE REGISTRO	1,00	U	1.200,00	1.200,00	
7,04	CAJA DE BRAKERS (DE 4 A 8 BRAKERS)	1,00	U	3.500,00	3.500,00	
7,05	CAJA DE SEGURIDAD PEQUEÑA	1,00	U	2.500,00	2.500,00	
						<b>18.702,30</b>
<b>8</b>	<b>PUERTAS, VENTANAS Y PROTECTORES</b>					
8,01	PROTECTORES 5/8 PUERTAS Y VENTANAS	296,52	p2	260,00	77.095,20	
						<b>77.095,20</b>

**SUB-TOTAL 727.400,28**

SEGURO SOCIAL	3,5%	25.459,01
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	7.274,00
CODIA	0,10%	727,40
TRANSPORTE	2,00%	14.548,01
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	21.822,01
DIRECCION TECNICA	10%	72.740,03
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>19,60%</b>	<b>142.570,45</b>

**TOTAL GENERAL RD\$ 869.970,73**

  
**ING. NEY GONZALEZ**  
 DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR:  
ING. ANDRES DE LOS SANTOS