



Ayuntamiento de Bani
¡Una nueva visión!

RNC- 415-00012-4

PLANEAMIENTO
URBANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PROYECTO: PLAZOLETA ENTRADA BANI

FECHA: SEPTIEMBRE 2021

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	SUB-TOTAO	TOTAL
A PRELIMINARES						
1.1	Limpieza y desmonte area del proyecto	2,500.00	M2			
1.2	Bote de maleza	1.00	PA			
1.3	Demolicion de aceras	300.00	M2			
1.4	Demolicion de contenes	600.00	ML			
1.5	Bote de material demolido	123.90	M3			
1.6	Remosion de capa vegetal	1,000.00	M3			
1.7	Bote de material excavado	1,300.00	M3			
1.8	Relleno compactado	2,000.00	M3			
1.9	Excavacion zapata de muro	42.00	M3			
1.10	Relleno de reposicion	19.00	M3			
2 HORMIGON ASFALTICO EN CALLES NUEVAS						
2.1	Imprimacion simple	750.00	M2			
2.2	Hormigon asphaltico	1,500.00	M2			
2.3	Señalizacion de vias	1.00	PA			
2.4	Nivelacion topografica trazados de calles	300.00	ML			
3 HORMIGON EN						
3.1	ACERAS	1,000.00	M2			
3.2	Contenes	800.00	ML			
3.3	Nivelacion topografica contenes	800.00	ML			
3.4	Hormigon estampado	1,500.00	M2			
3.5	Zapata de muros (contencion de relleno)	15.00	M3			
3.6	Viga de amarre muro contencion relleno	4.00	M3			
4 MUROS						
4.1	Block de 8" en	120.00	M2			
4.2	Block de 6" en escalones	60.00	M2			
5 PAÑETE						
5.1	En muros	240.00	M2			
B PARED PERIMETRAL CEMENTERIO						
1.1	Desmonte de protectores existentes	24.00	UD			
1.2	Demolicion de aceras	57.60	M2			
1.3	Excavacion de zapata de muros y columnas	31.24	M3			
1.4	Relleno de reposicion	14.12	M3			
1.5	Bote de material demolido y excavado	16.12	M3			
2 HORMIGON EN:						
2.1	Zapata de muro 6"	10.80	M3			
2.2	Zapata de columnas	7.68	M3			
2.3	Hormigon en columnas	3.16	M3			
2.4	Viga de amarre	2.88	M3			
3 MUROS						
3.1	Block de 6	211.20	M2			
4 PAÑETE EN						
4.1	Muros	345.60	M2			
4.2	Columnas y vigas de amarre	87.36	M2			
4.3	Cantos	622.08	ML			
4.4	Mochetas	14.40	M2			
4.5	Fraguache	87.36	M2			
4.6	Revestimiento en muros existentes	242.5	M2			
C MATERIALES ELECTRICOS						
1.1	Postes de lamparas metalicos	8.00	UD			

1.2	Luminarias de piso	20.00	UD			
1.3	Base para postes de lamparas	8.00	UD			
1.4	Materiales electricos	1.00	PA			
1.5	Compra de lamparas LED	16.00	UD			
1.6	Mano de obra	1.00	PA			

D	PLOMERIA
----------	-----------------

1.1	CISTERNA	4,000.00	GALON			
1.2	CASA DE CISTERNA	1.00	PA			
1.3	BOMBA Y TANQUE	1.00	UD			
1.4	Materiales de plomeria	1.00	PA			
1.5	Mano de obra Plomero	1.00	PA			

E	OTROS
----------	--------------

1.1	PAISAJISMO	1.00	PA			
1.2	LOGO BANI	1.00	PA			

SUB-TOTAL	-
------------------	----------

ARQ. ALEXANDER DIAZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$	-
TRANSPORTE	1.00%	\$	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$	-
CODIA	0.10%	\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$	-
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$	-
ITBS	18.00%	\$	-
TOTAL GENERAL		\$	-

C/ Sánchez, Esq., Mella, Baní, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO